

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Anatol 2**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			19,68	
	Stopy fundamentowe B-20			2,30	
2	Ściany fundamentowe		72,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				330,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 346,40
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			5,28	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		497,70		
	folia PE 0,1mm x 2 (strop)		249,40		
	folia kubełkowa		38,40		
	papa izolacyjna	152,00			
3a	Styropian ekstrudowany /styrodur 10 cm			1,38	
	Styropian ekstrudowany / styrodur 15 cm			5,70	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		157,67		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 734,37
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		22,29		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				245,19
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	0,00			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Anatol 2**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	103,70			
		w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 8cm		18,10		144,80
	cegła Porotherm 11,5cm		85,60		684,80
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
7	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12cm		15,60		około 800 szt
	cegła klinkierowa - podmurówka				
	okładzina z płytek (itp..)		15,02		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	21,00			
	kształtki wentylacyjne				88,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,67	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,30	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			15,47	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,09	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,95	
	szlichta garażu B-15			2,28	
	szlichta parteru B-15			6,68	
	szlichta strychu B-15			6,93	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Anatol 2**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			24,64	
	Zbrojenie płyty fi 6			115,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 10			2 102,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasypka piaskowa ławy			75,70	
	fundamenty			65,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			1,55	
	o grubości 10cm			3,84	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			21,44	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	garaż - styropian sufit 10 cm			2,28	
	parter - styropian 15cm			16,71	
	strych - styropian 15cm			20,79	
	Inne:			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Anatol 2**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		272,82		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)			343,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 148,00	kg
	Okładziny				
	terakota		187,00		
	glazura		45,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		64,00		
	wykładzina dywanowa		23,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	12,65			
	wewnętrzne - konglomerat		3,45		
22	Wełna mineralna 18 + 5cm		194,65		
23	Wełna mineralna 18 + 5cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		11,40		
25	Płyta G-K		271,81		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 029,83			
27	Płyta OSB		99,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		233,53		
29	Pokrycie dachowe		229,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		43,87		
31	Folia wiatrowa		300,16		
32	Folia paroizolacyjna		276,98		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				39,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	48,50			
					89,00
35	Gąsior dachowy				73,92
36	Okna - wg wykazu stolarki		19,65		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				11,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				0,00
	Brama garażowa				
38	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Anatol 2**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	63,40			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	40,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	353,60			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	570,00			
53	Punkty elektryczne				106,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			10,452	
55	Pozycje pozostałe :				
	Rolety okienne np."BeCleve" 10 szt. około 14 mb				10,00
	POMPA CIEPŁA- wg opracowania				1,00

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	415	2
			1642	2
			0	0
2	Krokwie, wymiany	7 x 20	72	2
			90	4
			136	1
			175	4
			259	6
			330	2
			355	8
			426	2
			445	2
			505	2
			525	2
			545	14
			555	4
			575	2
			606	2
			650	1
			675	35
			0	0
			81	8
3	Jętki	7 x 15	166	10
			404	2
			0	0
4	Profile	7 x 15	56	10
			86	27
			0	0
5	Płatwie	14 x 14	172	1
		14 x 14	240	1
		14 x 14	243	1
		14 x 20	355	1
		14 x 24	160	1
		14 x 24	290	1
		14 x 24	1642	2
		14 x 25	505	1
		14 x 30	140	2
		14 x 30	268	2
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		14 x 14	75	2
		14 x 14	125	2
		14 x 14	270	3
7	Element ozdob.	14 x 14	290	3
		7 x 12	142	4
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy