

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Sylwia**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			11,90	
	Stopy fundamentowe B-20			1,48	
2	Ściany fundamentowe		56,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 047,20
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		375,48		
	folia kubełkowa		50,40		
	papa izolacyjna	120,00			
3a	Styropian ( fundament )			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,27	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		169,30		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				1 117,38
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		5,50	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					36,30
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Sylwia**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>		<b>79,80</b>		
			<b>w tym:</b>		
	gazobeton 6cm		14,30		94,38
	gazobeton 12cm		65,50		432,30
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne</b>		<b>6,70</b>		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek , marmolit ( itp..)		11,90		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,60			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,32	
10	Zaprawa wapienna tynki			6,78	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			14,32	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,08	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,55	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,25	
	szlichta garażu B-15			3,69	
	szlichta parteru B-15			5,11	
	szlichta piętra B-15			3,35	
	nadbeton stropu B-20			7,14	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Sylwia**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	4,50 m				29,00
2	3,00 m				19,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				569,50
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b> <b>fundamenty</b>			59,50	
				50,50	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> o grubości 5/6 cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			3,82 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> garaż - styropian 10 cm parter - styropian 10cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			3,07 7,30 1,34 0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Sylwia**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		170,73		
19a	Stal zbrojeniowa	stal gładka		220,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		950,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		54,30		
	glazura		40,00		
	panele podłogowe		59,90		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		66,60		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	9,90			
	wewnętrzne - konglomerat		2,70		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		175,10		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		218,88		
26	Profile stalowe do płyty G-K	787,95			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		218,46		
29	Pokrycie dachowe		208,06		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		226,60		
32	Folia paroizolacyjna		226,60		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				15,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	45,00			16,00
35	Gąsiorzy dachowe				48,84
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,06		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnętrzne				1,00
	zewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Sylwia**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	50,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	81,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	252,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	400,00			
53	Punkty elektryczne				80,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,243	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzeżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	215	1
			320	2
			418	1
			495	2
			925	1
			0	0
2	Krokwie	18 x 7	208	1
			238	2
			300	1
			414	1
			525	14
			675	36
			0	0
3	Krokwie	14 x 5	181	6
			0	0
4	Jętki	18 x 5	481	14
			0	0
5	Siodełka	18 x 5	208	5
			0	0
6	Wymiany	18 x 7	85	6
		18 x 7	140	2
		18 x 7	146	2
		0 x 0	0	0
7	Płatwie	12 x 12	320	4
		15 x 10	120	2
		18 x 12	513	1
8	Krzyżaki frontowe	15 x 7	235	2
		15 x 7	450	2
		16 x 5	110	1
		16 x 5	230	1
9	Słupki	12 x 14	80	1
		20 x 20	240	2
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej parti materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy