

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Riwiera war. K"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			19,47		
	Stopy fundamentowe B-20			0,00		
2	Ściany fundamentowe		66,20			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 237,94	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			3,44		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		504,00			
	folia kubełkowa		92,40			
	papa izolacyjna	140,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,92		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		223,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 453,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		34,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					374,00	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Riwiera war. K"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		136,70		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		117,20		937,60
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		19,50		585,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				2 240,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	8,50			
	kształtki wentylacyjne				237,50
	kształtki ceramiczne				16,80
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,80	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,45	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			21,17	
12	Płyta żelbetowa B-20			4,70	
13	Słupy żelbetowe B-20			2,70	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,30	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			9,04	
	szlichta piętra B-15			5,37	
	nadbeton stropu B-20			6,72	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Riwiera war. K"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	5,70 m				13,00
2	5,00 m				9,00
3	4,50 m				2,00
4	4,10 m				8,00
5	4,00 m				7,00
6	3,25 m				7,00
7	2,25 m				1,00
8	1,85 m				6,00
9	1,75 m				4,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				682,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			69,52 40,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			41,55	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			14,24	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			5,37	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Riwiera war. K"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		202,35		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			549,00	kg
				3 596,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		105,00		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		123,60		
	wykładzina dywanowa		8,30		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	13,20			
	wewnętrzne - konglomerat		3,60		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		0,00		
23	Wełna mineralna 20 + 5cm-strop		126,80		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		158,50		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 141,20			
27	Płyta OSB		278,96		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		245,30		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		234,42		
31	Folia wiatrowa		394,79		
32	Folia paroizolacyjna		139,48		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				19,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	102,50			34,00
35	Gąsiorzy dachowe				166,85
36	Okna - wg wykazu stolarki		65,76		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				16,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	22,50			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Riwiera war. K"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	82,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	94,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	495,39			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				127,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			12,961	
55	Pozycje pozostałe : <i>UWAGA: Belki i gamki stropu nad piwnicą i nad parterem w zamówieniu zróżnicować na T1 i T1bis zgodnie z projektem</i>				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty,platew kalenicowa	14 x 14	734	1
			194	1
			518	1
			303	1
			337	1
			683	1
			498	1
			590	1
			684	1
			405	1
			445	1
2	Krokwie	20 x 7	406	1
			100	2
			140	1
			150	1
			180	7
			190	5
			200	4
			210	6
			230	1
			230	1
			240	9
			280	2
			290	5
			320	2
			330	2
			360	2
			370	2
			380	5
			400	3
			410	2
			430	1
			440	2
			470	1
			480	2
			490	3
			500	9
			510	2
			540	2
			570	2
			580	1
			590	1
			600	3
			630	1
640	1			
650	1			
670	2			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie, kalenica, płatwie	20 x 14	780	3
			650	2
			300	1
			150	1
			0	0
			0	0
			505	1
			0	0
			272	4
			232	4
			0	0
3	Krokwie, płatwie	24 x 14	870	2
			500	1
			0	0
			0	0
			0	0
4	Belki stropowe	20 x 7	459	10
			479	11
			412	3
			360	1
			393	13
			352,5	9
			330,5	2
			315,5	3
			270	1
			259,5	3
			233	1
			210,5	5
			207	6
			184,5	3
			170	1
			123	5
			90	1
53	4			
24	3			
0	0			
5	Płatwie	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	58	4
		14 x 14	298	1
		0 x 0	0	0
7	Profile, płatwie, belki	14 x 20	212	1
		14 x 20	240	1
		14 x 20	246	3
		20 x 20	422	1
		20 x 20	228	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy