

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja z widokiem"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe			40,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Stopy fundamentowe			4,76		
2	Ściany fundamentowe		137,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				2 561,90	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy - mury tarasu, fundam			16,25		
	monolit żelbet. -niecka basenu			15,54		
monolit żelbet.-strop piwnicy-płyta basen			12,71			
2a	Fundament :		<i>0,00 m2</i>			
	<u>Płyta fundamentowa :</u> 25 cm					
	beton B-20			29,75		
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
	Pozostałe warstwy:					
	Szlichta - beton B-15 6 cm			0,00		
	Folia PE 0,3mm x2		255,85			
	poliester ekstrudowany 20cm			23,80		
	Papa termozgrzew. x 2		255,85			
Chudy beton 10 cm			11,90			
Żwir zagęszczony 20 cm			23,80			
Inne:						
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		1 003,59			
	folia kubełkowa		102,00			
	papa izolacyjna	250,00				
3a	Styropian (fundament)			22,72		
	Styropian (obudowa basenu)			15,00		
	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		281,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				3 096,50	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		185,40			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 039,40	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja z widokiem"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
			239,40		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		239,40		1 915,20
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
	Ściany osłonowe i dekoracyjne cegła klinkierowa 12/6cm		0,00		
7	okładzina z płyt kaminnych		82,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	21,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			25,30	
10	Zaprawa wapienna tynki			21,08	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			0,00	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Stupy żelbetowe B-20			5,50	
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			13,13	
	szlichta piwnicy - basen B-15			5,25	
	szlichta garażu B-15			5,46	
14	szlichta parteru B-15			10,92	
	szlichta piętra B-15			7,18	
	szlichta strychu B-15			7,53	
	szlichta antresola B-15			0,83	
	szlichta pokój rekreacyjny B-20			4,45	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja z widokiem"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
	Strop monolityczny nad parterem				
	beton B-20		60,30		
15b	Zbrojenie płyty fi 8		0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 12		0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 16		0,00	kg	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)	0,00			
	Strop monolityczny nad piętrem				
	beton B-20		30,08		
15c	Zbrojenie płyty fi 8		0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 12		0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 16		0,00	kg	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)	0,00			
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			125,00	
	fundamenty			0,00	
	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
17	o grubości 14cm			2,80	
	o grubości 16cm			1,98	
	o grubości 22cm			53,15	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 17cm			13,94	
	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - basen-styropian 10 cm			10,50	
18	antresola - styropian 10cm			1,66	
	parter- styropian 20cm			43,69	
	piętro - styropian 10cm			14,35	
	strych - styropian 30cm			45,17	
	pokój rekreacyjny - styropian 5cm			4,45	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja z widokiem"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		688,70		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)			1 654,30	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			24 217,40	kg
	Okładziny				
	terakota		151,74		
	kamień		61,68		
	panele podłogowe		268,92		
	pow. z żywicy		77,70		
	wykładzina dywanowa		88,97		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	0,00			
	wewnętrzne - konglomerat		0,00		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		525,90		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		657,37		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 366,53			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		309,65		
29	Pokrycie dachowe		624,89		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		680,57		
32	Folia paroizolacyjna		680,57		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				36,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	192,00			56,00
35	Gąsiorzy dachowe				330,00
36	Okna - wg wykazu stolarki		137,70		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
	wewnętrzne				26,00
	zewewnętrzne				2,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja z widokiem"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				8,00
	bidet				0,00
	wanna				4,00
	kabina prysznicowa				6,00
	umywalka				9,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				4,00
	prysznic				6,00
	umywalka				9,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	230,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	150,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				18,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	1 750,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	1 300,00			
53	Punkty elektryczne				193,00
54	Wieżba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			24,797	
55	Pozycje pozostałe :				
	wentylacja - rurty Spiro	110,00			
	rury PE HD	385,00			
	klimatyzacja - rury	180,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art..66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 26	950	4
			900	1
			790	4
			720	5
			220	1
			0	0
			0	0
3	Belki podbitki, siodełka	5 x 20	188	26
			155	22
			134	22
			129	142
			0	0
			243	32
			0	0
4	Płatwie	14 x 26	985	1
			663	1
			551	1
			388	1
			339	1
			321	2
			227	1
			214	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0
			0	0
6	Słupy	14 x 14	225	2
			106	14
			46	1
7	Profile	10 x 10	118	1
			136	3
			0	0
			0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy