

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Przygoda 2" war.B**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			6,43	
	Stopy fundamentowe B-20			2,16	
2	Ściany fundamentowe		30,27		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				566,05
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			2,15	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		214,83		
	folia kubełkowa		34,80		
	papa izolacyjna	82,00			
3a	Styropian ( fundament )			2,91	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,78	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		109,30		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				721,38
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		14,90	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					98,34
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Przygoda 2" war.B**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>68,61</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			68,61	452,83
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek ( itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	16,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,69	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,05	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			8,90	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,98	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			3,75	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			2,89	
	szlichta piętra B-15			2,12	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Przygoda 2" war.B**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			11,56	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			35,70	
	<b>fundamenty</b>			25,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 24cm			20,91	
	o grubości 26cm			14,74	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			11,56	
	piętro - styropian 14cm			5,93	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Przygoda 2" war.B**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		100,15		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			0,00	kg
				2 635,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		34,62		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		65,63		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	12,10			
	wewnętrzne - konglomerat		3,30		
22	Wełna mineralna 20 +14cm dach		53,72		
23	Wełna mineralna 20+14cm-strop poddasza		38,40		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		115,16		
26	Profile stalowe do płyty G-K	587,36			
27	Płyta OSB		84,48		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		158,18		
29	Pokrycie dachowe		135,65		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		189,98		
32	Folia paroizolacyjna		189,98		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				9,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	44,00			36,00
35	Gąsiorzy dachowe				27,19
36	Okna - wg wykazu stolarki		21,28		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Przygoda 2" war.B**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	63,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	49,20			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				4,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	336,05			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	420,00			
53	Punkty elektryczne				70,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			5,662	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty, belki stropowe	14 x 14	1014	2
			0	0
			888	1
			789	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	700	14
			660	19
			320	1
			200	1
			0	0
			0	0
2a	Krokwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 20	489	24
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	1014	1
			0	0
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	191	3
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile	7 x 20	104	2
		7 x 20	81	6
		7 x 20	80	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy