

Zestawienie materiałów – Kasia 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C20/25	40,56		9,74		
	Stopy fundamentowe C20/25		1,395	0,56		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		22,25			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					417,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					4,00
	folia PE 0,2 mm x 3		251,37			
	folia kubełkowa		21,77			
	papa izolacyjna		12,17			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		33,30	5,99		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		21,65	3,25		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		82,05			
	gazobeton 24 cm					575,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,00			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					12,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Kasia 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		73,44			0,00
	gazobeton 8 cm		5,28			37,00
	gazobeton 12 cm		68,16			478,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	35,34				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel 12,16					
	kształtki wentylacyjne					37,00
	kształtki ceramiczne					41,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			5,33		
12	TYNKI cementowo - wapienne			3,43		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		48,00	7,15		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,00		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			16,29		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			3,38		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Kasia 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			40,56		
	fundamenty			24,28		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			4,38		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			21,38		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,42			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			13,54		
	piętro I 8 cm			0,00		
	strych 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				509,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		67,69			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		20,32			
	terakota mrozoodporna		36,34			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		47,37			
	wykładzina dywanowa		39,76			

Zestawienie materiałów – Kasia 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	10,34				
	wewnętrzne - konglomerat		2,82			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 22 cm		71,32			
	wełna mineralna 19,5 cm		107,42			
	wełna mineralna 9,5 cm		56,29			
	wełna mineralna 4 cm		103,64			
	płyta G-K		151,35			
	profile stalowe do płyty G-K	454,05				
	płyta OSB		202,24			
tynk cienkowarstwowy lub inny		97,24				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		137,70			
	membrana dachowa		151,47			
	folia paraizolacyjna		165,24			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					18,00
	rynny	24,16				
	rury spustowe	11,96				
	kształtki					24,00
gasiory dachowe	12,08				36,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		16,82			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					2,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne małe					0,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		109,44			
	folia paroizolacyjna		71,32			
	folia wiatrochłonna		22,69			
	ścianka GK (poddasze)		23,55			
wyłaz dachowy VLT 45x73					1,00	
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Kasia 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	42,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	32,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	140,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	5,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	PANELE FOTOWOLTAICZNE	14,1				10
43	KABEL ELEKTRYCZNY	564,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					94
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	95,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		25,79			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.