

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			11,57		
	Stopy fundamentowe C25/30			3,03		
2	Ściany fundamentowe		67,68			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 265,62	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			4,26		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		567,00			
	folia kubełkowa		66,00			
	papa izolacyjna	180,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,80		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		152,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 672,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		55,50		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					610,50	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		62,30		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		62,30		498,40
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	17,50			
	kształtki wentylacyjne				60,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,12	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,84	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			29,33	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,58	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,39	
	szlichta garaż B-15			3,43	
	szlichta parteru B-15			8,49	
	szlichta piętra B-15			8,26	
	nadbeton stropu C20/25			9,66	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	6,10 m				11,00
2	6,00 m				5,00
3	5,70 m				5,00
4	5,60 m				12,00
5	4,70 m				5,00
6	4,10 m				5,00
7	3,80 m				7,00
8	3,00 m				6,00
9	2,70 m				1,00
10	1,90 m				4,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				975,00
	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			60,90 80,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			38,34	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			12,13	
	piętro - pianka poliuretanowa 10cm			16,52	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		286,46		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		2 513,00		kg
	Okładziny				
	terakota		63,40		
	glazura		0,00		
20	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		92,22		
	wykładzina dywanowa		165,18		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	15,40			
	wewnętrzne - konglomerat		4,20		
22	Wełna mineralna 20 + 5cm		268,60		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		335,75		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 208,70			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		234,30		
29	Pokrycie dachowe		319,16		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		347,60		
32	Folia paroizolacyjna		347,60		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				22,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	85,00			40,00
35	Gąsioory dachowe				196,42
36	Okna - wg wykazu stolarki		30,81		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				10,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + słućzka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	67,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	60,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	319,00			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	450,00			
53	Punkty elektryczne				84,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,956	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl.				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzeżeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	1280	1
			760	1
			630	1
			620	1
			490	2
			420	1
			390	1
			350	1
			340	1
			60	1
			2	Krokwie
690	2			
650	2			
640	4			
600	1			
580	9			
550	1			
520	2			
500	8			
460	6			
420	2			
410	1			
400	8			
370	1			
360	5			
350	2			
330	1			
310	14			
280	1			
270	8			
260	1			
240	1			
230	2			
210	7			
190	1			
180	1			
170	25			
140	2			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	7 x 20	1070	4
			770	6
			620	6
			480	2
			320	2
			240	4
			0	0
			0	0
3	Płatwie	10 x 10	275	4
			135	2
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 20	700	1
			600	3
			500	1
			340	1
			180	2
			0	0
5	Belki podbitki	5 x 14	100	42
		5 x 14	70	18
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	20 x 20	394	1
		14 x 14	213	11
		14 x 14	259	3
		14 x 14	205	2
		14 x 14	120	2
7	Profile-wymiany, płatew	7 x 20	80	2
		10 x 20	600	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy