

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Ania"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			6,42		
	Stopy fundamentowe C25/30			1,10		
2	Ściany fundamentowe		28,70			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				536,69	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			3,92		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		184,75			
	folia kubełkowa		25,20			
	papa izolacyjna	68,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,81		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		105,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 160,50	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		10,23		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					112,53	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Ania"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			59,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			59,30	474,40
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,48			
	kształtki wentylacyjne				61,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,11	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,53	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			11,60	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,81	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			3,55	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			3,37	
	szlichta piętra B-15			2,30	
	nadbeton stropu C20/25			2,52	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Ania"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	3,80 m				10,00
2	4,60 m				12,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				262,50
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			33,77	
	fundamenty			25,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			24,43	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			7,22	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 8cm			3,68	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Ania"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		94,17		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		1372 kg		
	Okładziny				
	terakota		22,53		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		71,64		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	7,70			
	wewnętrzne - konglomerat		2,10		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		98,15		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		122,69		
26	Profile stalowe do płyty G-K	441,67			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		149,27		
29	Pokrycie dachowe		116,62		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		127,02		
32	Folia paroizolacyjna		127,02		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				9,90
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	36,40			20,00
35	Gąsiorzy dachowe				26,93
36	Okna - wg wykazu stolarki		23,06		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				8,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Ania"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	37,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	46,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	207,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	380,00			
53	Punkty elektryczne				71,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			4,782	
56	Pozycje pozostałe : pompa ciepła wg opracowania				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, płatew	14 x 14	550	4
			550	2
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	600	32
			0	0
			0	0
			0	0
2a	Jętki	5 x 14	150	12
			0	0
			0	0
3	Jętki	7 x 20	450	11
			200	1
			180	1
			0	0
			0	0
4	Płatwie	12 x 20	510	1
			0	0
			0	0
			0	0
5	Belki	8 x 20	220	7
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	250	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile- wymiany	7 x 20	140	2
		7 x 20	85	4
		7 x 20	75	2
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy