

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1534	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	850	31
		7	20	690	19
		7	20	670	1
		7	20	470	1
		7	20	70	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2a	Belki stężące	14	14	1534	3
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
3	Jętki	5	20	543	39
		7	15	0	0
		7	15	0	0
4	Siodło	5	20	145	39
		14	22	0	0
5	Wymian	7	20	108,5	2
		7	20	103	2
		7	20	81	16
		7	20	49	1
		7	20	39	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	B.D.	5	20	99	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Płatwie	16	30	809	1
		14	20	444	1

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	63,30		15,19		
	Stopy fundamentowe C16/20		6,20	2,48		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		60,93			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1140,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
3	monolit betonowy C16/20			0,29		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9,00
	folia PE 0,2 mm x 3		210,00			
4	folia kubelkowa		42,30			
	papa izolacyjna		67,70			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		42,80	7,70		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		27,07	4,06		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		12,00	0,60		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		159,20			
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1800,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		46,92			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					576,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
Inne:						
8	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					11,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					1,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00
9	ŚCIANY DZIAŁOWE		104,81			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		90,39			724,00
	cegła Porotherm 8 cm		14,42			116,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:						

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa					0,00
	okładzina z płytek		61,50			
	deski elewacyjne		4,78			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,36				
	kształtki wentylacyjne					50,00
	kształtki ceramiczne					66,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	0,00		11,16		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,55		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		42,60	16,64		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			3,23		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			12,10		
	szlichta garażu C12/15			3,34		
	szlichta parteru C12/15			3,50		
	szlichta piętra C12/15			4,49		
	nadbeton stropu C16/20			8,46		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		105,75			
	belka stropowa 5,10					14
	belka stropowa 4,40					11
	belka stropowa 3,50					11
	belka stropowa 1,60					10
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
	belka stropowa 0,00					
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			0,00		
	zbrojenie płyty fi 6 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zwyfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			63,30		
	fundamenty			45,10		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 5 cm			0,40		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			9,62		
	styropian o grubości 20 cm			9,44		
	styropian o grubości 22 cm			29,40		
	welna mineralna 18 cm			0,00		
welna mineralna 20 cm			0,00			

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	0 cm		0,00		
	parter	20 cm		14,01		
	piętro I	8 cm		7,20		
	piętro II	14 cm		0,28		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2352	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		193,27			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		52,57			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		107,35			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV		2,31			
	wewnętrzne - konglomerat			0,63		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	5 cm		0,00		
	wełna mineralna	14 cm		67,70		
	wełna mineralna	20 cm		67,70		
	płyta G-K			67,70		
	profile stalowe do płyty G-K	67,70	203,10			
	płyta OSB			59,40		
	tynk cienkowarstwowy lub inny			123,40		
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			240,00		
	membrana dachowa			264,00		
	folia paraizolacyjna			288,00		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					24,00
	rynny		30,98			
	rury spustowe		22,60			
	kształtki					36,00
	gąsiorzy dachowe					38,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			22,53		
	okna dachowe typu Velux					8,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					13,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe	IPE240	0,00			
	słupy stalowe	100x100x5	0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)					
				10,67		

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	63				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					14
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	325,6				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	570				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					95
43	PRZYDOMOWA MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
41	BEDNARKA	77,4				
42	DRUT ODGROMOWY	55,8				
42	ŁĄCZNIKI					75
42	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY					
INNE						
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne					
	plyty elewacyjne HPL		63,40			
	plyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.