

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			13,49		
	Stopy fundamentowe C25/30			0,80		
2	Ściany fundamentowe		48,40			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				905,08	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		372,96			
	folia kubełkowa		66,00			
	papa izolacyjna	124,00				
3a	Styropian (fundament)			4,36		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		87,55			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				577,83	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		57,10		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					376,86	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			89,90	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			9,10	60,06
	gazobeton 12cm			68,80	454,08
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			12,00	360,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			29,70	
8	Kominy				
	cegła pełna				805,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				160,00
	kształtki ceramiczne				12,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,49	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,18	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			13,51	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,50	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,44	
	szlichta garażu B-15			2,91	
	szlichta parteru B-15			3,51	
	szlichta piętra B-15			4,03	
	nadbeton stropu C20/25			4,06	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	5,70 m				16,00
2	3,35 m				7,00
3	3,00 m				8,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				417,60
15b	Strop monolityczny				
	beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			61,30	
	fundamenty			31,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			10,86	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			14,13	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			7,01	
	piętro - styropian 2cm			0,47	
	piętro - styropian 5cm			4,03	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		174,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			2 383,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		63,04		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		76,51		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		15,77		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	14,85			
	wewnętrzne - konglomerat		4,05		
22	Wełna mineralna 18 + 10cm		160,68		
23	Wełna mineralna 18 + 10cm		25,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		16,50		
25	Płyta G-K		273,36		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 170,83			
27	Płyta OSB		55,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		118,97		
29	Pokrycie dachowe		190,93		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		235,44		
32	Folia paroizolacyjna		271,74		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				19,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	54,00			30,00
35	Gąsiorry dachowe				29,04
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,30		
36a	Okna dachowe typu Velux				9,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				9,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	71,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	54,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				11,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	210,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	490,00			
53	Punkty elektryczne				80,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,058	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA -wg opracowania kpl Mikro elektrownia wiatrow 1 kpl.				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU domu "Bryza 6"**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	12 x 12	1094	2
			417	2
			520	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	740	10
			690	27
			630	14
			320	3
			220	3
			0	0
			0	0
2a	płatwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 16	380	18
			260	5
			0	0
			0	0
4	Belki stężające	12 x 12	1094	1
			603	1
			440	1
			410	2
			0	0
5	Belki stropowe	20 x 5	340	15
		20 x 5	216	2
		20 x 5	135	4
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile, wymiany	7 x 18	220	3
		7 x 18	150	3
		7 x 18	85	12
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy