

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			12,93	
	Stopy fundamentowe B-20			3,60	
2	Ściany fundamentowe		66,80		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 249,16
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			6,40	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		469,35		
	folia kubełkowa		36,60		
	papa izolacyjna	164,00			
3a	Styropian (fundament)			3,75	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			11,57	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		134,65		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 481,15
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		40,55	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					446,05
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	0,00			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			80,40	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			80,40	643,20
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		19,65		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,67	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,65	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			17,06	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,18	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,54	
	szlichta garażu B-15			2,92	
	szlichta parteru B-15			4,48	
	szlichta piętra B-15			4,31	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			21,57	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			71,84	
				57,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 24cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 0 cm parter - styropian 20cm piętro - styropian 23cm piętro - styropian 5cm			0,00 17,92 19,82 0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		175,80		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			5 169,00	kg
	Okładziny				
	terakota		55,56		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		63,23		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		86,19		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	9,35			
	wewnętrzne - konglomerat		2,55		
22	Wełna mineralna 18cm		195,87		
23	Wełna mineralna 30 cm strop-strych		39,20		
24	Wełna mineralna 5/7cm		161,50		
25	Płyta G-K		648,59		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 061,68			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		181,80		
29	Pokrycie dachowe		232,74		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		253,48		
32	Folia paroizolacyjna		608,78		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				11,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	62,00			40,00
35	Gąsior dachowy				44,88
36	Okna - wg wykazu stolarki		16,85		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				10,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Bursztyn 2"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	56,40			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	32,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	195,00			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	480,00			
53	Punkty elektryczne				80,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,443	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, kalenica	14 x 14	1680	1
			520	1
			504	1
			423	1
			308	1
			0	0
			1680	1
			0	0
2	Krokwie, wymiany	7 x 20	740	12
			680	35
			280	8
			0	0
			85	2
			81	8
			68	2
			66	2
			0	0
0	0			
2a	Krokwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	1680	2
			0	0
			0	0
5	Płatwie	14 x 20	500	1
		14 x 25	323	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	107	14
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile- siodełka	5 x 20	201	36
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy