

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Cukiereczek ci."**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			16,80	
	Stopy fundamentowe C25/30			1,48	
2	Ściany fundamentowe		65,24		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 219,99
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			2,24	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		409,50		
	folia kubełkowa		62,40		
	papa izolacyjna	140,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		165,20		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 817,20
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		51,50	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					566,50
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Cukiereczek ci."**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			107,80	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		96,90		5 426,40
	cegła dziurawka 6cm		10,90		327,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	27,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			11,69	
10	Zaprawa wapienna tynki			9,21	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			15,32	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,40	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,35	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			6,71	
	szlichta piętra B-15			4,97	
	nadbeton stropu C20/25			6,30	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Cukiereczek ci."**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	5,50 m				6,00
2	3,80 m				7,00
3	3,70 m				32,00
4	3,10 m				3,00
5	2,00 m				4,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				547,50
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			70,00	
	fundamenty			0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 18cm			38,05	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			13,70	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			4,97	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Cukiereczek ci."**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		190,75		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			2 446,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		73,03		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		138,22		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	3,30			
	wewnętrzne - konglomerat		0,90		
22	Wełna mineralna 20 + 5cm		219,18		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		287,85		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 086,21			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		232,54		
29	Pokrycie dachowe		247,25		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		269,28		
32	Folia paroizolacyjna		281,49		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				24,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	48,00			24,00
35	Gąsiorzy dachowe				81,31
36	Okna - wg wykazu stolarki		41,66		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Cukiereczek ci."**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	87,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	55,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	375,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	500,00			
53	Punkty elektryczne				98,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,299	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl.				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	625	1
			280	1
			275	1
			225	6
			210	2
			185	1
			155	1
			0	0
			0	0
			0	0
2	Krokwie	20 x 7	845	1
			780	1
			775	2
			770	2
			765	15
			680	2
			670	2
			590	2
			575	2
			550	2
			485	8
			465	1
			425	1
			400	1
			390	1
			385	1
			370	1
			360	1
			355	1
			345	6
			325	1
			305	1
			295	2
			280	1
			270	2
			220	6
			210	3
			185	12
			165	2
			140	2
130	4			
102	2			
0	0			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	5 x 18	280	2
			230	1
			210	2
			190	4
			0	0
			0	0
3	Płatwie	14 x 20	400	1
			215	2
			140	1
			0	0
			0	0
4	Płatwie	26 x 14	640	1
			550	1
			540	1
			470	2
			460	2
			420	1
			340	1
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 14	340	9
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	480	3
		14 x 14	80	4
		14 x 14	290	4
		20 x 20	280	1
7	Płatwie, wymiany	24 x 14	370	1
		24 x 14	295	1
		20 x 7	75	2
		20 x 7	85	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy