

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	775	2
		14	14	725	2
		14	14	575	1
		14	14	390	1
		14	14	355	1
		14	14	55	1
2	Krokwie	7	20	60	1
		7	20	70	4
		7	20	110	3
		7	20	160	3
		7	20	180	1
		7	20	190	3
		7	20	210	4
		7	20	220	8
		7	20	230	2
		7	20	260	3
		7	20	270	6
		7	20	290	3
		7	20	310	2
		7	20	330	2
		7	20	340	2
		7	20	360	6
		7	20	370	1
		7	20	390	3
		7	20	410	2
		7	20	430	7
		7	20	490	3
		7	20	520	1
		7	20	530	1
		7	20	540	2
		7	20	570	1
		7	20	580	3
		7	20	620	1
		7	20	630	1
		7	20	650	2
		7	20	670	1
		7	20	680	1
		7	20	710	4
		7	20	740	12
		14	24	740	2
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	26	960	3
		16	26	660	1
		16	26	310	1
		16	26	300	1
2b	Krokwie koszowe	16	26	630	1
		16	26	480	2
		16	26	0	0
		16	26	0	0
3	Płatwie	14	24	200	1
		14	24	260	1
		14	24	350	1
		14	24	395	1
		14	24	405	1
		14	24	410	1
		14	24	645	1
		14	24	725	1
		16	26	135	1
		16	26	390	1
		16	26	455	1
		14	14	230	1
		14	14	300	2
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	319	2
		14	30	570	1
		14	30	0	0
5	Zastrzał	14	16	250	2
		14	16	0	0
		14	16	0	0
6	BD	5	16	69	67
		5	16	0	0
		5	16	0	0
7	Wymiany	7	20	63	2
		7	20	97	4
		7	20	0	0
8	Wiązary	5	14	50	6
		5	14	57,5	6
		5	14	70,5	2
		5	14	76	2
9	Siodło	5	20	151	10
		5	20	0	0
		5	20	0	0
10	Słupki	14	14	246	2
		14	14	238	1
		14	14	220	1
		14	14	132	1
		14	14	130	15

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	260	9
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	84,56		20,29		
	Stopy fundamentowe C25/30		3,51	1,40		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		47,92			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					897
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		6,19	0,45		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					7
	folia PE 0,2 mm x 3		484,66			
	folia kubełkowa		31,88			
	papa izolacyjna		25,37			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		47,82	8,61		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		45,51	6,83		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		120,62			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1327
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		80,98			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					891
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		78,88			0
	gazobeton 6 cm		5,28			37
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		59,98			480
	cegła Porotherm 8 cm		13,62			109
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	56,01				
cokół	45,39					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	16,10				
	kształtki wentylacyjne					49
kształtki ceramiczne					54	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			9,85		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,54		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		44,72	11,96		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,82		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,12		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,98		
	szlichta parteru C12/15			5,49		
	szlichta piętra C12/15			3,40		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		145,13	25,74		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				3051,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			84,56		
	fundamenty			44,29		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,10		
	styropian o grubości 5 cm			0,79		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			29,63		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,15		
	parter 20 cm			21,66		
	poddasze 10 cm			6,81		
	strych 30 cm			0,00		

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2564,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		197,66			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		61,78			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		115,74			
	żywica		19,78			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	8,25				
	wewnętrzne - konglomerat		2,25			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		103,65			
	wełna mineralna 14 cm		81,19			
	wełna mineralna 20 cm		201,94			
	płyta G-K		266,03			
	profile stalowe do płyty G-K	798,09				
	płyta OSB		29,15			
tynk cienkowarstwowy lub inny		150,42				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		265,24			
	membrana dachowa		291,76			
	folia paraizolacyjna		318,29			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					34
	rynny	54,69				
	rury spustowe	21,00				
	kształtki					42
gąsiorzy dachowe	48,86				142	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		27,68			
	okna dachowe typu Velux					3
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1
	luksfery		3,20			4
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					5
	wewnętrzne z nawiewnikami					5
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z naswietlem					1
	wewnętrzne przesuwne					2
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					0
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			12,91		

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	68,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	51,00				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	400				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	5,00				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	738				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					123
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
45	RURY	185,5				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.