

Zestawienie materiałów – Dom na południowej

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	47,38		11,37		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,4	2,16		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		29,85			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					559,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		1,51	0,08		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5,00
	folia PE 0,2 mm x 3		446,48			
	folia kubełkowa		29,00			
	papa izolacyjna		14,21			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		44,15	7,95		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 2 cm		29,24	0,58		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		107,61			
	gazobeton 24 cm					754,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,00			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					18,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na południowej

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		139,89			0,00
	gazobeton 8 cm					0,00
	gazobeton 12 cm		133,28			933,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					225,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220)					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)					0,00
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		13,16			
	cokół	41,95				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	13,28				
	kształtki wentylacyjne					41,00
11	kształtki ceramiczne					45,00
	ZAPRAWA MURARSKA					
12	cementowo - wapienna			8,32		
	TYNKI					
13	cementowo - wapienne			5,81		
	WYLEWKI BETONOWE					
14	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		76,63	10,22		
	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,00		
	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
16	podkład fundamentowy C8/10			27,06		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			6,45		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom na południowej

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			47,38		
	fundamenty			47,90		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			5,76		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			25,95		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,81		
	piętro I 8 cm			0,00		
	strych 10 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom na południowej

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1361,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		129,03			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		49,37			
	terakota mrozoodporna		65,22			
	glazura		0,00			
	żywica		0,00			
	podłoga drewniana		79,66			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	10,01				
	wewnętrzne - konglomerat		2,73			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 14,5 cm		381,51			
	wełna mineralna 5 cm		130,37			
	płyta G-K		130,37			
	profile stalowe do płyty G-K	391,11				
	płyta OSB		72,04			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		176,82			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		251,14			
	membrana dachowa		276,25			
	folia paraizolacyjna		301,37			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					32,00
	rynny	60,34				
	rury spustowe	14,80				
	kształtki					30,00
	gąsior dachowy	38,26				111,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		25,08			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	okno dachowe z funkcją wyłazu					0,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					4,00
	wewnętrzne szczelne					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					0,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		195,66			
	folia paroizolacyjna		130,37			
	belka drewniana L=749 14x20	7,49		0,21		1,00
	belka drewniana L=243 14x20	2,43		0,20		3,00
	wyłaz dachowy VLT029 45x71					1,00
	wyłaz strychowy 70x100					1,00
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Dom na południowej

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	75,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	55,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	240,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	552,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					92
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	155,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.