

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"war.G**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			20,40	
	Stopy fundamentowe C25/30			3,93	
2	Ściany fundamentowe		62,50		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 168,75
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			0,96	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		553,01		
	folia kubełkowa		50,64		
	papa izolacyjna	190,00			
3a	Styropian (fundament)			6,68	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		238,50		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 623,50
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		61,80	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					679,80
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"war.G**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				107,80	
				w tym:	
6	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		97,60		780,80
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		10,20		306,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płyt kamiennych		36,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	18,10			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			14,12	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,54	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			13,62	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,78	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,93	
	szlichta garażu B-15			4,32	
	szlichta parteru B-15			6,42	
	szlichta piętra B-15			5,55	
	szlichta strychu B-15			6,42	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"war.G**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny 170 + 118 m2 beton 0,18m C20/25			53,48	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			85,00	
	fundamenty			65,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 19cm			6,84	
	o grubości 22cm			52,71	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 0			0,00	
	parter - styropian -107m2 15cm			16,05	
	piętro - styropian - 92,56m2 10cm			9,26	
	strych - styropian - 107 m2 15cm			16,05	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"war.G**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		349,78		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			12 103,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		60,32		
	gres		44,60		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		138,20		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	25,30			
	wewnętrzne - konglomerat		6,90		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		253,77		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		317,21		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 141,95			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		263,56		
29	Pokrycie dachowe		301,54		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		13,74		
31	Folia wiatrowa		343,37		
32	Folia paroizolacyjna		328,41		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				30,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	137,00			56,00
35	Gąsior dachowy				189,02
36	Okna - wg wykazu stolarki		65,78		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		1,12		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				16,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"war.G**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	104,70			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	55,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	332,20			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	660,00			
53	Punkty elektryczne				110,00
54	Przydomowa mikroelektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,830	
56	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECH wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	650	1
			560	1
			550	1
			500	1
			480	2
			450	1
			330	1
			290	2
			120	1
			0	0
			770	1
			720	1
			620	2
			180	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	670	10
			580	6
			500	7
			410	8
			340	4
			320	9
			290	6
			270	2
			230	22
			200	2
			190	2
			140	6
			100	2
			0	0
			550	12
			480	6
			390	4
			360	1
			350	3
			330	4
			300	6
			230	16
			210	6
			190	8
			140	1
			0	0
			0	0
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	10 x 24	890	4
			670	4
			0	0
			430	2
			260	1
			0	0
			0	0
3	Jętki	0 x 0	0	0
			0	0
4	Płatwie, krokwie	14 x 24	580	2
			450	2
			290	1
			0	0
			360	1
			300	2
			740	2
			0	0
5	Belki stropowe podbitki	5 x 20	130	58
		5 x 20	120	42
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	157	1
		14 x 14	132	11
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy