

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1350	1
		14	14	1260	2
		14	14	800	1
		14	14	566	1
		14	14	472	1
		14	14	340	1
		14	14	200	1
		14	14	195	1
2	Krokwie	7	20	60	2
		7	20	130	2
		7	20	170	2
		7	20	210	2
		7	20	270	12
		7	20	280	10
		7	20	290	2
		7	20	300	5
		7	20	310	4
		7	20	320	1
		7	20	370	1
		7	20	380	4
		7	20	400	1
		7	20	410	4
		7	20	420	4
		7	20	450	1
		7	20	460	8
		7	20	470	3
		7	20	480	1
		7	20	510	2
		7	20	520	3
		7	20	530	1
		7	20	560	1
		7	20	570	3
		7	20	580	4
		7	20	590	4
		7	20	600	26
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	780	5
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	780	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	860	1
		14	26	800	1
		14	26	475	1
		14	26	370	1
		14	20	482	1
		14	20	580	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	90	52
		5	19	95	10
		5	19	108	10
		5	19	133	10
		7	20	340	14
		10	22	100	1
		10	22	902	1
		10	22	910	1
		10	22	402	1
		10	22	97	2
		10	22	262	2
		12	25	433	2
		12	25	551	1
6	Wymiany	7	20	97	21
		7	20	80	2
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	244	7
		12	25	281	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Hiacynt 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C20/25	84,64		20,42		
	Stopy fundamentowe C20/25		13,95	5,58		
	Płyta fundamentowa C20/25		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		58,37			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm		3,65			41
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm		45,90			859
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C20/25		10,06	0,69		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		520,29			
	folia kubełkowa		38,23			
	papa izolacyjna		25,39			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		51,55	9,28		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		56,15	2,81		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		162,95			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1793
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		62,07			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					683
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Hiacynt 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		138,46			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		119,09			953
	cegła Porotherm 8 cm		19,37			155
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		31,95			
	cokół	46,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	15,24				
	kształtki wentylacyjne					47
	kształtki ceramiczne					51
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			12,66		
12	TYNKI cementowo - wapienne			10,57		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		137,59	21,90		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,31		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			37,24		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,31		
	szlichta parteru C12/15			5,41		
	szlichta poddasza C12/15			5,08		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0

Zestawienie materiałów – Hiacynt 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		177,54	31,17		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4545,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zwyfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			84,64		
	fundamenty			47,59		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,28		
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 5 cm			0,26		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			8,28		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			7,52		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			6,39		
	styropian o grubości 22 cm			22,63		
	styropian o grubości 27 cm			2,55		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna + welon 16 cm			6,99			
wełna + welon 18 cm			3,88			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			21,64		
	piętro 10 cm			10,15		
	strych 30 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3458,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		242,76			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		242,78			
	gres mrozoodporny		93,80			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		0,00			
	żywica		0,00			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	22,28				
	wewnętrzne - konglomerat		6,08			

Zestawienie materiałów – Hiacynt 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		48,31			
	wełna mineralna 14 cm		220,00			
	wełna mineralna 20 cm		269,00			
	plyta G-K		269,00			
	profile stalowe do płyty G-K	807,00				
	plyta OSB		41,70			
	tynek cienkowarstwowy lub inny		99,06			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		227,07			
	membrana dachowa		249,78			
	folia paraizolacyjna		272,48			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					29
	rynny	59,08				
	rury spustowe	28,50				
	kształtki					42
	gąsiory dachowe	49,10				143
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		50,26			
	okna dachowe typu Velux					10
	okno połaciowe z funkcją wylazu					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					8
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne przesuwne					2
	wewnętrzne przesuwne z doswietlem bocznym					1
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	słupy stalowe 100x100x10					2
	rama stalowa IN 240					2
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1
	folia paroizolacyjna		269,00			
	blacha stalowa (komin)		5,22			
	dach płaski (system pokrycia, np. Icopal)		45,90			
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			14,16		

Zestawienie materiałów – Hiacynt 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	110,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	79,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	395,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	6,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	870,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					145
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	230,5				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		44,26			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.