

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1395	1
		14	14	890	1
		14	14	813	1
		14	14	596	1
		14	14	482	1
		14	14	384	1
		14	14	377	1
		14	14	197	1
		14	14	180	1
2	Krokwie	7	20	60	2
		7	20	130	2
		7	20	170	2
		7	20	220	2
		7	20	270	12
		7	20	280	10
		7	20	300	6
		7	20	310	7
		7	20	320	1
		7	20	370	1
		7	20	380	5
		7	20	410	4
		7	20	420	1
		7	20	430	2
		7	20	440	1
		7	20	460	1
		7	20	470	4
		7	20	480	3
		7	20	510	3
		7	20	520	3
		7	20	560	1
		7	20	570	2
		7	20	590	3
		7	20	600	8
		7	20	610	24
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	800	5
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	800	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	669	1
		14	26	588	1
		14	26	385	1
		14	26	185	1
		14	20	475	1
		14	20	590	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	90	48
		5	19	95	10
		5	19	108	10
		5	19	133	10
		10	22	100	1
		10	22	902	1
		10	22	910	1
		10	22	402	1
		10	22	97	2
		10	22	262	2
		12	25	443	2
		12	25	561	1
6	Wymiany	7	20	97	21
		7	20	80	2
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	246	7
		12	25	281	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Hiacynt 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	86,77		20,92		
	Stopy fundamentowe C25/30		13,75	5,50		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		58,37			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					41
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					836
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30	6,86		0,49		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		549,80			
	folia kubełkowa		39,19			
	papa izolacyjna		26,03			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		57,51	10,35		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		52,26	2,61		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		178,72			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1966
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		63,61			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					700
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Hiacynt 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		143,45			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		119,02			953
	cegła Porotherm 8 cm		24,43			196
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		26,59			
	cokół	51,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,96				
	kształtki wentylacyjne					46
	kształtki ceramiczne					50
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,32		
12	TYNKI cementowo - wapienne			11,01		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		43,51	22,27		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			3,97		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			38,65		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,42		
	szlichta parteru C12/15			5,79		
	szlichta poddasza C12/15			5,96		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0

Zestawienie materiałów – Hiacynt 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		185,69	32,62		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4775,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			86,77		
	fundamenty			74,28		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,28		
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 4 cm			0,20		
	styropian o grubości 5 cm			0,26		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			8,28		
	styropian o grubości 16 cm			7,08		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			21,88		
	styropian o grubości 27 cm			2,55		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
węlna + welon 16 cm			7,35			
węlna + welon 18 cm			4,79			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			23,17		
	piętro 10 cm			11,91		
strych 30 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3522,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		269,21			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		269,25			
	gres mrozoodporny		93,80			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		0,00			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				

Zestawienie materiałów – Hiacynt 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	22,15				
	wewnętrzne - konglomerat		6,04			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		51,00			
	wełna mineralna 14 cm		59,00			
	wełna mineralna 20 cm		51,00			
	plyta G-K		109,59			
	profile stalowe do płyty G-K	328,77				
	plyta OSB		41,70			
tynk cienkowarstwowy lub inny		99,44				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		239,34			
	membrana dachowa		263,27			
	folia paraizolacyjna		287,21			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					30
	rynny	60,67				
	rury spustowe	24,30				
	kształtki					36
gasiory dachowe	50,50				147	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		50,26			
	okna dachowe typu Velux					10
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1
luksfery		0,00			0	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					8
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne przesuwne z doswietlem bocznym					1
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	słupy stalowe 100x100x10					2
	rama stalowa IN 240					2
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1
	folia paroizolacyjna		269,00			
	blacha stalowa (komin)		5,22			
dach płaski (system pokrycia, np. Icopal)		46,90				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			12,88		

Zestawienie materiałów – Hiacynt 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					2
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					2
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	110,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	82,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	398,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	6,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	858,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					143
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	228,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		45,94			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.