

Zestawienie materiałów – Kasia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	53,75		12,90		
	Stopy fundamentowe C16/20		1,4	0,56		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		30,77			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					487,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5,00
	folia PE 0,2 mm x 3		251,37			
	folia kubełkowa		21,77			
	papa izolacyjna		16,13			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		27,63	4,97		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		17,75	2,66		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		21,61	1,08		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		93,10			
	gazobeton 24 cm					652,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		16,92			
	gazobeton 24 cm					119,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					12,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Kasia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		77,07			0,00
	gazobeton 8 cm		5,73			41,00
	gazobeton 12 cm		71,34			500,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
10	cokół	48,82				
	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	12,16				
	kształtki wentylacyjne					37,00
11	kształtki ceramiczne					41,00
	ZAPRAWA MURARSKA					
12	cementowo - wapienna			6,39		
	TYNKI					
13	cementowo - wapienne			4,22		
	WYLEWKI BETONOWE					
14	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		48,50	7,01		
	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,00		
	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
16	podkład fundamentowy C8/10			19,80		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,98		
	szlichta parteru C12/15			3,38		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Kasia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			53,75		
	fundamenty			31,42		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			6,72		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			17,19		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,42		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			13,53		
	piętro I 8 cm			0,00		
	strych 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				687,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		87,46			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		40,63			
	terakota mrozoodporna		33,74			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		46,83			
	wykładzina dywanowa		0,00			

Zestawienie materiałów – Kasia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	7,70				
	wewnętrzne - konglomerat		2,10			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		27,52			
	wełna mineralna 15 cm		79,80			
	wełna mineralna 8 cm		71,32			
	płyta G-K		71,32			
	profile stalowe do płyty G-K	213,96				
	płyta OSB		64,91			
26	tynk cienkowarstwowy lub inny		108,61			
	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		157,13			
	membrana dachowa		172,84			
	folia paraizolacyjna		188,56			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					20,00
	rynny	31,44				
	rury spustowe	14,57				
	kształtki					30,00
27	gąsior dachowy	12,28				36,00
	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		13,94			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					2,00
	zewnątrzne					2,00
	zewnątrzne małe					0,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1,00
	duża					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		101,22			
	folia paroizolacyjna		71,32			
	folia wiatrochlonna		18,69			
	deszczułki na konstr. drewnianej		18,12			
	schody strychowe 70x120					1,00
	wyłaz dachowy VLT 45x73					1,00
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Kasia 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					1
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	37,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	26,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	153,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	5,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	474,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					79
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	70,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		39,52			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.