

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KASIA 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	53,75		12,90		
	Stopy fundamentowe C25/30		1,4	0,56		
SCIANY FUNDAMENTOWE						
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm		30,77			0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					576,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		0,00	0,00		
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	Izolacja powłokowa x 2					5,00
	folia PE 0,2 mm x 3		251,37			
	folia kubełkowa		21,77			
	papa izolacyjna		16,13			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		27,63	4,97		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		17,75	2,66		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		21,61	1,08		
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE						
5	gazobeton 24 cm		93,10			652,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE					
6	gazobeton 24 cm		16,92			119,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KASIA 4

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
7	nadproża L-19	1,2 m				12,00	
	nadproża L-19	1,5 m				0,00	
	nadproża L-19	1,8 m				0,00	
	nadproża L-19	2,1 m				0,00	
	nadproża L-19	2,4 m				0,00	
8	SCIANY DZIAŁOWE					77,07	0,00
	gazobeton	8 cm		5,73		41,00	
	gazobeton	12 cm		71,34		500,00	
	cegła Porotherm	11,5 cm				0,00	
	cegła Porotherm	8 cm				0,00	
	blocki Ytong	11,5 cm				0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00	
	cegła dziurawka	6 cm				0,00	
	cegła dziurawka	12 cm				0,00	
	cegła pełna	6 cm				0,00	
	cegła pełna	12 cm				0,00	
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00	
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00	
	Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa			0,00		0,00	
	okładzina z płytek			0,00			
	deski elewacyjne			0,00			
			48,82				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel		12,16				
	kształtki wentylacyjne					37,00	
						41,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna			6,54			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			4,22			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			48,50	7,01		
14	PLYTA ŻELBETOWA	C20/25				0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C20/25				0,00	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10			19,80		
	szlichta piwnicy	C12/15			0,00		
	szlichta garażu	C12/15			1,98		
	szlichta parteru	C12/15			3,38		
	szlichta piętra	C12/15			0,00		
	szlichta strychu	C12/15			0,00		
	nadbeton stropu	C20/25			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					0,00	
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KASIA 4

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			0,00	0,00	
	zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00
	zbrojenie płyty fi 12 mm					0,00
	zbrojenie płyty fi 16 mm					0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				53,75	
fundamenty				31,42		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm				0,00	
	styropian o grubości 5 cm				0,00	
	styropian o grubości 6 cm				0,00	
	styropian o grubości 9 cm				0,00	
	styropian o grubości 10 cm				0,00	
	styropian o grubości 11 cm				0,00	
	styropian o grubości 16 cm				0,00	
	styropian o grubości 17 cm				6,72	
	styropian o grubości 20 cm				0,00	
	styropian o grubości 22 cm				17,19	
	styropian o grubości 30 cm				0,00	
	pianka 17 cm				0,00	
	wełna mineralna 10 cm				0,42	
wełna mineralna 20 cm				0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm				0,00	
	parter 5 cm				0,00	
	parter 20 cm				13,53	
	piętro I 8 cm				0,00	
	strych 10 cm				0,00	
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					687,00
siatka stalowa do zbrojenia szlicht			87,46			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			40,63		
	terakota mrozoodporna			33,74		
	glazura			0,00		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			46,83		
wykładzina dywanowa			0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV		7,70			
wewnętrzne - konglomerat				2,10		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm			27,52		
	wełna mineralna 15 cm			79,80		
	wełna mineralna 8 cm			71,32		
	płyta G-K			71,32		
	profile stalowe do płyty G-K		213,96			
płyta OSB			64,91			
tynk cienkowarstwowy lub inny			108,61			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			157,13		
	membrana dachowa			172,84		
	folia paraizolacyjna			188,56		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					20,00
	rynny		31,44			
	rury spustowe		14,57			
kształtki					30,00	
gąsior dachowe		12,28			36,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			13,94		
	okna dachowe typu Velux					0,00
luksfery			0,00		0,00	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					2,00
	zewnątrzne					2,00
	zewnątrzne małe					0,00
zewnątrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					1,00
duża					0,00	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm			101,22		
	folia paraizolacyjna			71,32		
	folia wiatrochlonna			18,69		
	deszczulki na konstr. drewnianej			18,12		
	schody strychowe 70x120					1,00
wylaz dachowy VLT 45x73					1,00	
31	inne drewno zgodnie z projektem produkcyjnym					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KASIA 4

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
PRZYBORY						
32	misa wc + spluczka					1
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					0
ARMATURA						
33	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU		37,00			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI		26,00			
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)		153,00			
38	ROZDZIELACZE					1
KOCIOŁ						
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE		5,00			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY		474,00			
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					79
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA		80			
45	DRUT ODGROMOWY		160			
46	ŁĄCZNIKI					17
47	ZACISKI POBIERCZE					6
48	ZWODY PIONOWE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY		70,00			
POZYCJE POZOSTAŁE						
50	plyty elewacyjne kamienne			0,00		
	plyty elewacyjne HPL			0,00		
	plyty elewacyjne włókno - cement			39,52		
	blacha płaska			0,00		
	deski elewacyjne			0,00		

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	31315,24
Stan surowy zamknięty	58913,58
Stan deweloperski	27107,13
Prace wykończeniowe	10249,16