

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			18,74		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,00		
2	Ściany fundamentowe		62,45			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 167,82	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			5,45		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		489,51			
	folia kubełkowa		26,40			
	papa izolacyjna	156,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			9,37		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		162,80			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 790,80	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		44,90		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					493,90	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>67,60</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			63,80	510,40
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			3,80	114,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)			44,55	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		28,00		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,13	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,69	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			20,65	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,75	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,20	
	szlichta garaż B-15			1,82	
	szlichta parteru B-15			5,71	
	szlichta piętra B-15			6,78	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	6,40 m				5,00
2	4,20 m				12,00
3	4,10 m				13,00
4	3,90 m				4,00
5	3,60 m				5,00
6	3,40 m				6,00
7	2,65 m				4,00
8	2,45 m				4,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				382,50
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			78,10	
	<b>fundamenty</b>			55,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> <b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości - styrodur 15cm</b>			6,06	
	<b>o grubości 18cm</b>			24,59	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> <b>piwnica - styropian 10 cm</b>			1,82	
	<b>parter - styropian 15cm</b>			17,14	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 15cm</b>			20,33	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		268,06		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			2 006,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		51,96		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		80,55		
	wykładzina dywanowa		77,90		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	16,17			
	wewnętrzne - konglomerat		4,41		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		202,50		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		31,60		
25	Płyta G-K		332,13		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 337,87			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		179,08		
29	Pokrycie dachowe		240,62		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		262,06		
32	Folia paroizolacyjna		331,58		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				20,30
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	72,50			34,00
35	Gąsiorzy dachowe				40,39
36	Okna - wg wykazu stolarki		26,83		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				9,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	78,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	61,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	245,40			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	470,00			
53	Punkty elektryczne				84,00
54	Mikroelektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,866	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	1527	2
			0	0
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	830	6
			750	41
			480	1
			470	6
			450	5
			390	1
			360	7
			240	2
			220	1
			210	1
2a	Płatwie	14 x 14	1527	1
			265	2
			235	2
			380	1
			0	0
3	Jętki - siodełka	5 x 20	195	24
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	1350	1
			1020	1
			365	1
			0	0
			0	0
5	Belki kostr.	7 x 20	390	2
		7 x 12	125	2
		12 x 14	526	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	310	3
		14 x 14	7	2
		14 x 14	293	3
		14 x 14	283	1
		14 x 14	274	1
		0 x 0	0	0
7	Profile- wymiany, płatew	7 x 20	172	2
		7 x 20	118	3
		7 x 20	105	3
		7 x 20	98	3
		7 x 20	83	8
		7 x 20	60	2
		7 x 18	320	1
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy