

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Oceanic"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			11,74		
	Stopy fundamentowe C25/30			10,16		
2	Ściany fundamentowe		66,95			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 251,97	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			6,33		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		544,95			
	folia kubełkowa		60,00			
	papa izolacyjna	100,00				
3a	Styropian (fundament)			3,83		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			8,48		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		222,28			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 445,08	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		81,66		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					898,26	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Oceanic"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			185,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		140,64		1 125,12
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		44,36		1 330,80
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	34,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			16,68	
10	Zaprawa wapienna tynki			13,34	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			34,94	
12	Płyta żelbetowa C20/25			3,23	
13	Słupy żelbetowe C20/25			4,13	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,13	
	szlichta garażu B-15			3,76	
	szlichta parteru B-15			5,82	
	szlichta piętra B-15			7,22	
nadbeton stropu C20/25			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Oceanic"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			51,19	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			48,90	
	fundamenty			65,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 13cm			20,37	
	o grubości 17cm			5,66	
	o grubości 22cm			24,46	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			23,27	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 8cm			11,55	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Oceanic"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		260,68		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			11 676,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		96,53		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		201,70		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	28,93			
	wewnętrzne - konglomerat		7,89		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		232,39		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		290,49		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 045,76			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		331,27		
29	Pokrycie dachowe		276,13		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		300,74		
32	Folia paroizolacyjna		300,74		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				13,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	101,80			34,00
35	Gąsiorzy dachowe				117,88
36	Okna - wg wykazu stolarki		60,74		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		2,56		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				16,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Oceanic"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	137,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	99,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	458,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	540,00			
53	Punkty elektryczne				91,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,196	
56	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECH. - wg opracowania	241,00			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	93	1
			213	1
			680	1
			817	1
			855	1
			1330	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	130	2
			190	1
			230	2
			270	6
			280	14
			290	5
			310	2
			360	3
			380	1
			390	2
			440	1
			450	6
			460	3
			470	2
			480	1
			490	2
			500	1
			510	1
			530	4
			540	1
			580	2
			600	2
			610	1
			620	2
			630	1
			650	1
			660	2
			690	2
			700	1
			730	2
740	2			
810	6			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 24	1040	3
			880	1
			800	3
			0	0
			0	0
3	Belki podbitki	5 x 20	139	7
			144	33
			150	3
			152	4
			167	3
			170	1
			177	4
			190	1
			198	4
			204	2
			206	1
			209	8
			212	3
			220	6
			221	1
			225	1
			4	Płatwie
596	1			
285	1			
0	0			
0	0			
5	Murlaty	14 x 19	730	1
		14 x 19	411	1
		14 x 16	254	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	153	3
		14 x 14	175	8
		14 x 14	238	2
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy