

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - DOM NA PARKOWEJ 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	92,75		22,26		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,77	2,31		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
SCIANY FUNDAMENTOWE			74,66			
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1397,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		3,91	0,23		
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		338,39			
	folia kubelkowa		73,78			
	papa izolacyjna		26,35			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		53,91	10,78		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		20,97	3,15		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		14,28	0,71		
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			173,63			
5	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1910,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne: 25 cm					
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			58,64		
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					646,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - DOM NA PARKOWEJ 3

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
7	nadproża L-19	1,2 m				5,00	
	nadproża L-19	1,5 m				0,00	
	nadproża L-19	1,8 m				0,00	
	nadproża L-19	2,1 m				1,00	
	nadproża L-19	2,4 m				0,00	
8	SCIANY DZIAŁOWE						
	gazobeton	6 cm		131,41		0,00	
	gazobeton	12 cm				0,00	
	cegła Porotherm	11,5 cm		113,67		910,00	
	cegła Porotherm	8 cm		17,74		142,00	
	bloczki Ytong	11,5 cm				0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00	
	cegła dziurawka	6 cm				0,00	
	cegła dziurawka	12 cm				0,00	
	cegła pełna	6 cm				0,00	
	cegła pełna	12 cm				0,00	
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00	
	siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00	
	Inne:						
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa			0,00		0,00	
	okładzina z płytek			0,00			
	deski elewacyjne			77,64			
	boniowanie		0,00				
	cokół		47,36				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel		14,96				
	kształtki wentylacyjne					46,00	
	kształtki ceramiczne					50,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna	438,34		13,15			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			10,75			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			28,71	9,26		
14	PŁYTA ŻELBETOWA						
		C20/25				0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE						
		C20/25				1,99	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
		podkład fundamentowy	C8/10			8,00	
		szlichta piwnicy	C12/15			0,00	
		szlichta garażu	C12/15			3,44	
		szlichta parteru	C12/15			6,41	
		szlichta piętra	C12/15			0,00	
		szlichta strychu	C12/15			8,79	
		nadbeton stropu	C20/25			0,00	
17	STROPY GĘSTOZEBROWE						
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - DOM NA PARKOWEJ 3

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			206,94	37,25	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				4837,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	lawy				92,75	
	fundamenty				56,58	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2,5 cm			0,06	
	styropian o grubości	3 cm			0,13	
	styropian o grubości	5 cm			0,00	
	styropian o grubości	6 cm			0,35	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			0,55	
	styropian o grubości	12 cm			0,00	
	styropian o grubości	14 cm			0,00	
	styropian o grubości	16 cm			12,42	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			0,00	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			0,00	
	styropian o grubości	22 cm			42,02	
	styropian o grubości	24,5 cm			0,95	
	styropian o grubości	30 cm			7,55	
	pianka poliuretanowa	6 cm			0,00	
	pianka poliuretanowa	10 cm			0,00	
	pianka poliuretanowa	12 cm			0,00	
pianka poliuretanowa	15 cm			0,00		
wetna mineralna	16 cm			0,00		
wetna mineralna	20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	10 cm			0,00	
	parter	10 cm			0,00	
	parter	20 cm			25,65	
	piętro	8 cm			0,00	
strych	30 cm			35,15		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					3094,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		338,39			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			73,45		
	glazura			0,00		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			89,17		
posadzka strychu			175,77			
wykładzina dywanowa			0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV		5,31			
	wewnętrzne - konglomerat			1,45		
25	ZABUDOWY					
	wetna mineralna	10 cm		0,00		
	wetna mineralna	14 cm		0,00		
	wetna mineralna	20 cm		301,00		
	plyta G-K			0,00		
	profile stalowe do płyty G-K	0,00	0,00			
plyta OSB			0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny			191,00		
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			301,00		
	membrana dachowa			331,10		
	folia paraizolacyjna			361,20		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					38,00
	styropian gr. 29 cm				0,00	
	rynny	30,24				
	koryto odwodnieniowe 12x12	0,00				
	koryto odwodnieniowe 20x20	0,00				
rury spustowe	19,80					
kształtki					36,00	
	gąsiorzy dachowe	55,41				161,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			25,31		
	okna dachowe typu Velux					2,00
	witryny aluminiowe			0,00		
	pustaki szklane			0,80		0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					10,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne dwuskrzydłowe					0,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne małe					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa	100x100x5	0,00			
	słupy stalowe	100x100x5	0,00			
	płatwie stalowe	100x100x6	0,00			
	klucz drewniany	20x20x25	0,00			
	rama stalowa	IN240	0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				11,16	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - DOM NA PARKOWEJ 3

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

<b>PRZYBORY</b>						
	misa wc + spluczka					2
	bidet					0
	wanna					1
32	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
<b>ARMATURA</b>						
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
33	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	75				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	40				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	285				
38	ROZDZIELACZE					2
<b>KOCIOŁ</b>						
39	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	576				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					96
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
45	BEDNARKA	85,58				
46	DRUT ODGROMOWY	20				
47	ŁĄCZNIKI					20
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
49	RURY	200				
<b>POZYCJE POZOSTALE</b>						
50	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego		0,00			
	deski elewacyjne					