

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Party"war.C**

1

L.p.	MATERIAŁY		mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30				12,65	
	Stopy fundamentowe C25/30				3,82	
2	Ściany fundamentowe			54,84		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm					1 025,51
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm					0,00
	monolit betonowy C25/30				2,88	
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3			387,45		
	folia kubełkowa			64,80		
	papa izolacyjna		130,00			
3a	Styropian (fundament)				1,67	
	Styropian ekstrudowany / styrodur				5,58	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne			168,00		
	gazobeton 30cm					0,00
	gazobeton 24cm					0,00
	gazobeton 18cm					0,00
	gazobeton 12cm					0,00
	cegła Porotherm 44cm					0,00
	cegła Porotherm 30cm					0,00
	cegła Porotherm 25cm					1 848,00
	cegła Porotherm 11,5cm					0,00
	błoczki Ytong 40cm					0,00
	błoczki Ytong 36,5cm					0,00
	błoczki Ytong 30cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
	Inne:					0,00
						0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne			71,10	
gazobeton 30cm						0,00
gazobeton 24cm						0,00
gazobeton 18cm						0,00
cegła Porotherm 44cm						0,00
cegła Porotherm 30cm						0,00
cegła Porotherm 25cm						782,10
błoczki Ytong 40cm						0,00
błoczki Ytong 36,5cm						0,00
błoczki Ytong 30cm						0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm						0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm						0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm						0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm						0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm						0,00
Inne:						0,00
					0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Party"war.C**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			84,90	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			82,30	658,40
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			2,60	78,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		24,00		
	kształtki wentylacyjne				80,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			11,37	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,85	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			19,12	
12	Płyta żelbetowa C20/25			3,72	
13	Słupy żelbetowe C20/25			2,21	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,74	
	szlichta garażu B-15			5,12	
	szlichta parteru B-15			5,79	
	szlichta piętra B-15			7,30	
	nadbeton stropu C20/25			5,81	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Party"war.C**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	7,00 m				22,00
2	4,10 m				11,00
3	3,70 m				12,00
4	2,30 m				10,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe w tym 135 szt. Teriva 1bis				664,56
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			64,20	
	fundamenty			70,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 12cm			4,39	
	o grubości -nad garażem 10cm			2,40	
	o grubości -nad garażem 25cm			5,00	
	o grubości 20cm			7,42	
	o grubości 16cm			10,22	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian 5 cm			2,56	
	parter - styropian 10cm			8,28	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 8cm			8,34	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Party"war.C**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,20			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		238,24		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			3 163,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		104,26		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		133,98		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,02			
	wewnętrzne - konglomerat		2,46		
22	Wełna mineralna 20cm - dach		182,16		
23	Wełna mineralna 20 + 5cm - strop		83,20		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		331,69		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 568,50			
27	Płyta OSB		183,04		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		215,60		
29	Pokrycie dachowe		216,44		
30	Pokrycie dachowe papa termozgrzew.		21,41		
31	Folia wiatrowa		350,57		
32	Folia paroizolacyjna		327,25		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				27,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	60,00			24,00
35	Gąsior dachowy				48,05
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,80		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Party"war.C**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	79,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	65,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	382,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	500,00			
53	Punkty elektryczne				88,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,907	
55	Pozycje pozostałe :				
	deski strugane podłogowe 33mm- taras		47,50		
	POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl.				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU domu "Party"**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murułaty	14 x 14	900	4
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	640	50
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
2a	Krokwie	7 x 18	290	8
			0	0
			0	0
3	Jętki	7 x 18	160	20
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 20	220	1
			200	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	7 x 20	530	21
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	20 x 20	235	3
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile- płatwie , wymiany,legary	14 x 14	690	2
		10 x 24	780	2
		7 x 20	85	11
		7 x 20	100	2
		4,5 x 7	1243	5
		4,5 x 7	270	8
0 x 0	0	0		

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy