

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Perełka 2**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			11,29		
	Stopy fundamentowe B-20			1,09		
2	Ściany fundamentowe		45,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				841,50	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy (tarasy) B-20			2,74		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		326,66			
	folia kubełkowa		44,40			
	papa izolacyjna	120,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,68		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		119,90			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				791,34	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		11,50		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					75,90	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Perełka 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			50,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		19,10		126,06
	gazobeton 12cm		31,20		205,92
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany zew. dekoracyjne 24cm		2,35		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek cokół + ściana (itp..)		26,80		
8	Kominy				
	cegła pełna				935,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,80	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,00	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			13,06	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,28	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,71	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,24	
	szlichta garażu B-15			1,98	
	szlichta parteru B-15			4,75	
	szlichta strychu B-15			3,38	
	nadbeton stropu B-20			5,04	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Perełka 2**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,70 m				6,00
2	3,10 m				1,00
3	3,30 m				9,00
4	3,60 m				1,00
5	3,70 m				1,00
6	4,20 m				2,00
7	4,30 m				9,00
8	4,80 m				1,00
9	5,00 m				5,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				412,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			59,44	
	fundamenty			44,75	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			1,08	
	Okładzina z wełny mineralnej 10cm			14,35	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15 cm			10,17	
	piętro - strychu 5 cm			3,38	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Perełka 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		155,13		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			242,00	kg
				1 061,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		45,00		
	glazura		40,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		43,00		
	wykładzina dywanowa		68,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	12,10			
	wewnętrzne - konglomerat		3,30		
22	Wełna mineralna 20 cm + 4 cm		147,90		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		184,88		
26	Profile stalowe do płyty G-K	665,55			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		172,70		
29	Pokrycie dachowe		175,74		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		191,40		
32	Folia paroizolacyjna		191,40		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				30,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	53,00			57,00
35	Gąsiorry dachowe				51,74
36	Okna - wg wykazu stolarki		18,34		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				6,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Perełka 2**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	45,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	38,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				7,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	192,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	425,00			
53	Punkty elektryczne				85,00
54	Przydomowa mikroelektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,427	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murułaty	14 x 14	320	1
			420	2
			1170	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	160	2
			200	4
			240	8
			350	2
			380	1
			390	1
			460	14
			460	1
			470	4
			490	1
			500	1
			560	27
0	0			
2a	Krokwie	5 x 14	100 0	5 0
3	Jętki	7 x 20	220	14
			0	0
4	Belka stężająca	14 x 14	1170	1
			0	0
5	Płatwie	14 x 14	170	1
		14 x 24	260	2
		14 x 20	280	1
		0 x 0	0	0
6	Wymiany	7 x 20	85	6
		0 x 0	0	0
7	Belki Belki antresoli Krzyżak szczytowy Profile	5 x 14	80	19
		5 x 14	90	4
		5 x 14	320	1
		5 x 25	340	8
		7 x 14	90	4
		5 x 15	280	2
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy