

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Riwiera3"war.C**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			19,36	
	Stopy fundamentowe C25/30			5,68	
2	Ściany fundamentowe		64,30		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 202,41
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			4,80	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		498,65		
	folia kubełkowa		116,40		
	papa izolacyjna	160,00			
3a	Styropian ( fundament )			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			12,44	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		188,10		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 943,70
	cegła Porotherm 11,5cm				91,20
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		68,46	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					753,06
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Riwiera3"war.C**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>127,80</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		127,80		1 022,40
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,00			
	kształtki wentylacyjne				207,50
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,46	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,64	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			32,82	
12	Płyta żelbetowa C20/25			4,62	
13	Słupy żelbetowe C20/25			3,83	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,35	
	szlichta garaż B-15			3,30	
	szlichta parteru B-15			5,11	
	szlichta piętra B-15			5,96	
nadbeton stropu C20/25			8,19		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Riwiera3"war.C**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	6,10 m				12,00
2	5,10 m				16,00
3	4,70 m				8,00
4	4,50 m				3,00
5	4,40 m				8,00
6	2,50 m				4,00
7	2,20 m				6,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				842,40
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton C20/25</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b> <i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	kg
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			60,50	
	<b>fundamenty</b>			70,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	<b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 15cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 20cm</b>			55,40	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	<b>piwnica - styropian 10 cm</b>			0,03	
	<b>parter - styropian 20cm</b>			20,44	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 8cm</b>			9,54	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Riwiera3"war.C**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		221,67		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			4 045,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		101,00		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		172,40		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	15,84			
	wewnętrzne - konglomerat		4,32		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		194,04		
23	Wełna mineralna 10+20cm		134,70		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		410,92		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 085,47			
27	Płyta OSB		296,34		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		304,70		
29	Pokrycie dachowe		230,56		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		399,28		
32	Folia paroizolacyjna		399,28		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				16,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	102,00			34,00
35	Gąsior dachowy				161,04
36	Okna - wg wykazu stolarki		71,74		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				15,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	10,90			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Riwiera3"war.C**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	97,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	72,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	413,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	550,00			
53	Punkty elektryczne				104,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			14,542	
55	Pozycje pozostałe : Mikro elektrownia wiatrow 1 kpl.				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1014	1
			839	1
			794	1
			769	1
			519	1
			450	1
			316	1
			200	3
			165	1
			50	1
			57	1
			119	1
			154	1
			29	1
			0	0
			2	Krokwie
48	2			
60	2			
90	2			
95	2			
100	8			
130	3			
160	10			
180	2			
190	1			
210	11			
220	10			
270	1			
280	3			
310	8			
320	2			
340	1			
360	1			
370	1			
380	2			
390	1			
410	7			
420	2			
450	3			
440	1			
470	1			
480	2			
510	5			
520	3			
560	2			
570	1			
580	1			
590	1			
600	4			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie, płatwie	14 x 24	800	4
			770	3
			640	4
			0	0
			756	1
			239	1
			117	1
			0	0
3	Siodełka , belki podbitki	5 x 20	0	0
			232	14
			0	0
			55	3
			67	11
			78	1
			97	38
			100	2
			111	8
			123	1
			137	1
			142	11
			455	1
4	Płatwie	10 x 26	0	0
			440	2
			180	1
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 20	495	7
		5 x 20	480	21
		5 x 20	425	12
		5 x 20	415	4
		5 x 20	436	21
		5 x 20	296	5
		5 x 20	114	21
		5 x 20	60	1
		5 x 20	55	1
		10 x 26	1035	2
		0 x 0	0	0
		5 x 0	0	0
6	Słupy, miecze	14 x 14	78,5	2
		14 x 14	86	1
		14 x 14	104	4
		14 x 14	158	2
		14 x 14	246	1
		14 x 14	250	1
		14 x 14	289	1
		14 x 24	235	2
		14 x 14	141	4
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy