

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	734	1
		14	14	684	1
		14	14	683	1
		14	14	590	1
		14	14	518	1
		14	14	498	1
		14	14	445	1
		14	14	405	1
		14	14	337	1
		14	14	303	1
		14	14	194	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			90	4
7	20			100	1
7	20			110	3
7	20			140	1
7	20			150	4
7	20			160	5
7	20			180	2
7	20			190	3
7	20			200	6
7	20			230	1
7	20			240	2
7	20			250	5
7	20			270	2
7	20			280	3
7	20			310	3
7	20			320	1
7	20			330	2
7	20			340	5
7	20			360	2
7	20			370	5
7	20			380	2
7	20			410	2
7	20			430	12
7	20			440	1
7	20			450	2
7	20			470	2
7	20			500	3
7	20			530	4
7	20			540	2
7	20			560	2
7	20			580	1
7	20			600	2
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	20	790	2
		14	20	700	2
		14	20	580	2
		14	20	240	1
		14	20	120	1
		7	20	500	1
2b	Krokwie koszowe	14	20	580	1
		14	20	700	1
		14	20	0	0
		14	20	0	0
3	Płatwie	14	25	235	1
		14	25	260	3
		14	25	280	1
		20	20	422	1
		20	20	228	1
		14	14	406	1
		14	20	500	1
		14	20	505	1
		14	22	312	1
		14	25	0	0
4	Jętka	7	20	165	4
		7	20	324	5
		7	20	155	5
5	Belka stężająca	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	60	4
		7	20	0	0
7	Belki	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
8	Słupki	14	14	22	4
		14	14	200	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	259,5	3
		7	20	315,5	2
		7	20	330,5	1
		7	20	352,5	7
		7	20	360	1
		7	20	80	1
		7	20	90	1
		7	20	123	5
		7	20	178,5	1
		7	20	210,5	11
		7	20	228,5	3
		7	20	270	1
		7	20	393	13
		7	20	459	10
7	20	479	14		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Riwiera war. Ł

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C30/37					
	Stopy fundamentowe C30/37		0,39	0,12		
	Płyta fundamentowa C30/37		150,45	45,14		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		0			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C30/37					
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					0,00
	folia PE 0,2 mm		136,06			
	folia kubełkowa		0,00			
	papa izolacyjna		272,04			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 12 cm		227,74	27,33		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		387,22			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm		241,72			2659,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: żelbet		145,50	36,38		0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		71,26			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					784,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					28,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Riwiera war. Ł

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		173,32			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		156,25			1250,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm		17,07			496,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	50,78				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	8,44				
	kształtki wentylacyjne					26,00
	kształtki ceramiczne					29,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			18,95		
12	TYNKI cementowo - wapienne			13,15		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		136,34	40,82		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			2,09		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			15,85		
	szlichta piwnicy C12/15			6,50		
	szlichta garażu C12/15			3,44		
	szlichta parteru C12/15			6,78		
	szlichta piętra C12/15			5,40		
	szlichta balkonu C12/15			0,59		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			8,08			

Zestawienie materiałów – Riwiera war. Ł

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		101,03			
	belka stropowa	1,75	5,25			
	belka stropowa	1,85	11,10			
	belka stropowa	3,25	22,75			
	belka stropowa	4,00	28,00			
	belka stropowa	4,10	24,60			
	belka stropowa	5,00	65,00			
	belka stropowa	5,70	74,10			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					677,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		145,52	26,19		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm			3006,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			0,00		
	fundamenty			129,13		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm		0,00		
	styropian o grubości	5 cm		0,00		
	styropian o grubości	6 cm		0,59		
	styropian o grubości	9 cm		0,00		
	styropian o grubości	10 cm		4,72		
	styropian o grubości	11 cm		0,00		
	styropian o grubości	15 cm		45,74		
	styropian o grubości	16 cm		0,00		
	styropian o grubości	17 cm		0,00		
	styropian o grubości	18 cm		0,00		
	styropian o grubości	19 cm		0,00		
	styropian o grubości	20 cm		0,00		
	styropian o grubości	22 cm		0,00		
	styropian o grubości	27 cm		0,00		
	styropian o grubości	30 cm		0,00		
		pianka	17 cm		0,00	
	wełna mineralna	18 cm		0,00		
	wełna mineralna	20 cm		0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	10 cm		12,99		
	parter	5 cm		0,00		
	parter	7 cm		6,78		
	piętro I	5 cm		5,40		
	strych	10 cm		0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				11212,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		379,01			

Zestawienie materiałów – Riwiera war. Ł

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		246,42			
	terakota mrozoodporna		39,34			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		124,32			
	wykładzina dywanowa		8,27			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	33,50				
	wewnętrzne - konglomerat		9,14			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		133,21			
	wełna mineralna 20 cm		133,21			
	płyta G-K		133,21			
	profile stalowe do płyty G-K	399,63				
	płyta OSB		133,21			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		232,87			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		222,74			
	membrana dachowa		245,01			
	folia paraizolacyjna		267,29			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					28,00
	rynny	62,84				
	rury spustowe	32,45				
	kształtki					36,00
	gąsior dachowy	55,49				161,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		64,97			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					19,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					0,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1,00
	duża					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		487,06			
	folia paroprzepuszczalna		133,21			
	folia paraizolacyjna		133,21			
	folia EPDM		9,83			
	wyłaz dachowy 49x61					1,00
	schody składane na poddasze					1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (według załącznika nr 1)			8,90		

Zestawienie materiałów – Riwiera war. Ł

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	138,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	78,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	935,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1266,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					211
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	351,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		84,86			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.