

Zestawienie materiałów – Sensowny 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	42,75		10,26		
	Stopy fundamentowe C25/30		3,25	1,30		
	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		21,62			
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					405,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		1,20	0,08		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
3	Izolacja powłokowa x 2					4,00
	folia PE 0,2 mm x 3		275,28			
	folia kubelkowa		22,94			
	papa izolacyjna		12,83			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		33,12	5,96		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		21,07	1,05		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		83,78			
5	gazobeton 24 cm					587,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,00			
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
7	nadproża L-19 1,2 m					12,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Sensowny 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		87,00			0,00
	gazobeton 8 cm					0,00
	gazobeton 12 cm		87,00			609,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	36,30				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	6,14				
	kształtki wentylacyjne					19,00
	kształtki ceramiczne					21,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			5,77		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			3,87		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		39,38	3,25		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C25/30			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C25/30			0,00		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			15,71		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			3,63		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C25/30			0,00		

Zestawienie materiałów – Sensowny 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
	OKŁADZINY					
	terakota / gres		19,00			
	gres mrozoodporny		27,46			
23	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		78,88			
	wykładzina dywanowa		0,00			
	PARAPETY					
24	zewewnętrzne - twarde PCV	10,01				
	wewnętrzne - konglomerat		2,73			
	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 22 cm		87,39			
	wełna mineralna 20 cm		121,61			
	wełna mineralna 14 cm		115,84			
25	wełna mineralna 10 cm		33,17			
	plyta G-K		149,02			
	profile stalowe do płyty G-K	447,06				
	plyta OSB		87,39			
	tynek cienkowarstwowy lub inny		130,79			
	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		156,35			
	membrana dachowa		171,99			
	folia paraizolacyjna		187,62			
26	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					20,00
	rynny	26,80				
	rury spustowe	14,25				
	kształtki					30,00
	gąsiory dachowe	28,08				82,00
	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		17,26			
27	okna dachowe typu Velux					1,00
	okno połaciowe z funkcją wylazu					1,00
	lüksfery		0,00			0,00
	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					1,00
28	zewewnętrzne					1,00
	szczelne					1,00
	zewewnętrzne małe					0,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
	BRAMA GARAŻOWA					
29	mała					0,00
	duża					0,00
	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		82,38			
	folia paroizolacyjna		78,45			
30	deska czołowa	46,20				
	belka drewniana L=297 7x18	2,97		0,26		7,00
	belka drewniana L=520 14x18	5,20		0,13		1,00
	słup drewniany H=236 14x14	2,36		0,09		2,00
	schody drewniane 70x120					1,00
31	ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Sensowny 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					1
	bidet					0
32	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					1
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
33	prysznic					1
	umywalka					1
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	53,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	34,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	230,00				
38	ROZDZIELACZE					1
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	12,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	504,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					84
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	67,00				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
45	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.