

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Sokół**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			30,52		
	Stopy fundamentowe C25/30			1,32		
2	Ściany fundamentowe		102,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 907,40	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		740,25			
	folia kubełkowa		45,60			
	papa izolacyjna	220,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		250,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 750,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		121,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 331,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Sokół**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				204,00	
				w tym:	
6	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			204,00	11 424,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				3 045,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				375,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			20,31	
10	Zaprawa wapienna tynki			16,56	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			23,34	
12	Płyta żelbetowa C20/25			4,83	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,40	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			11,45	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			14,42	
	szlichta piętra B-15			8,65	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Sokół**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
Suma					
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			28,00	
	stal zbrojeniowa fi 12	0,00			
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			109,00	
	fundamenty			97,50	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	wykus-izol. poz.-pianka poliuret. 15cm			1,43	
	Okładzina z wełny mineralnej 15cm			37,50	
18	Ocieplenie szlicht				
	balkon - pianka poliuretanowa 4+4cm			0,92	
	parter - styropian 12cm			24,72	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			8,65	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Sokół**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)				
a	ławy fundamentowe fi 16	0,00			
	ławy fundamentowe fi 6	0,00			
b	stal fi 16mm	0,00			
c	stal fi 12mm lub fi 10-zgodnie z projektem	0,00			
d	stal fi 8mm	0,00			
e	stal fi 6mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		379,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) <i>zweryfikować z dokumentacją budowlaną</i>			10 754,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		142,00		
	glazura		110,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		237,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	24,20			
	wewnętrzne - konglomerat		6,60		
22	Wełna mineralna 18/20 cm		415,25		
23	Wełna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		0,00		
25	Płyta G-K		756,56		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 578,63			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		275,00		
29	Pokrycie dachowe		267,65		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		291,50		
32	Folia paroizolacyjna		500,50		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				52,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	119,00			80,00
35	Gąsiory dachowe				158,40
36	Okna - wg wykazu stolarki		61,00		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				21,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	21,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	6,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Sokół**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				6,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				6,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	140,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	95,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				20,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	812,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	790,00			
53	Punkty elektryczne				163,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,854	
55	Pozycje pozostałe :	Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto.			
	POMPA CIEPŁA -wg opracowania -1kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA 1 kpl.	Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto. W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić rozszerzeń w stosunku do firmy MG Projekt.			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	110	9
			170	1
			470	4
			520	2
			615	1
			650	1
			1470	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	170	8
			190	6
			200	8
			250	4
			280	12
			315	4
			335	4
			342	3
			390	4
			460	4
			470	4
			500	3
			530	4
			560	2
			600	9
			615	2
730	4			
825	12			
0	0			
2a	Krokwie	7 x 18	100	6
			120	9
			127	3
			134	6
			170	3
			180	1
			240	7
			260	2
			0	0
3	Krokwie	12 x 25	400	1
			1050	4
			0	0
4	Jętki	7 x 20	460	8
			0	0
5	Belki stropowe	7 x 20	422	37
			440	7
			500	18
			0	0
6	Belki drewniane	7 x 18	365	1
			510	1
			0	0
7	Profile	7 x 20	80	10
			160	2
			0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy