

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			8,03	
	Stopy fundamentowe B-20			0,00	
2	Ściany fundamentowe		38,20		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				714,34
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			4,29	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		217,35		
	folia kubełkowa		26,40		
	papa izolacyjna	84,00	10,00		
3a	Styropian ( fundament )			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,10	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		101,50		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				669,90
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		11,70	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					77,22
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>		<b>50,50</b>		
			<b>w tym:</b>		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		50,50		333,30
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm</b>		<b>0,00</b>		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	18,50			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,06	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,53	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			11,86	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,65	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,39	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			3,30	
	szlichta piętra B-15			1,05	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:</b>				
1	5,17 m				15,00
2	2,30 m				1,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				196,50
15b	<b>Strop monolityczny beton B-20</b>			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy fundamenty</b>			41,80 25,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			1,15	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			16,13	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 12cm			7,93	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			1,31	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		92,22		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			256,00	kg
				960,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		25,50		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		66,75		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	11,00			
	wewnętrzne - konglomerat		3,00		
22	Wełna mineralna 20cm+10cm		157,69		
23	Wełna mineralna 20cm +10cm		16,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		217,11		
26	Profile stalowe do płyty G-K	853,59			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		111,65		
29	Pokrycie dachowe		168,36		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		183,36		
32	Folia paroizolacyjna		200,96		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				17,36
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	44,00			36,00
35	Gąsiorzy dachowe				40,66
36	Okna - wg wykazu stolarki		16,18		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	65,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	66,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	262,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	280,00			
53	Punkty elektryczne				60,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,549	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszereżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty, płatwie	14 x 14	512	2
			580	1
			446	1
			441	1
			423	1
			0	0
			423	1
			1053	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	500	30
			400	30
			350	2
			140	16
			100	4
			0	0
			0	0
			0	0
2a	belki	7 x 20	125	8
			235	2
			250	2
			298	10
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 20	150	6
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie, wymiany	7 x 20	170	4
			0	0
			110	2
			60	2
			50	1
			45	1
0	0			
5	Belki stropowe	5 x 20	272	5
		0 x 0	150	10
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	221	2
		14 x 14	225	3
		7 x 14	80	4
		7 x 14	115	4
		0 x 0	0	0
7	Profile, zastrzał	7 x 12	120	7
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy