

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁOWE**

1

Verona

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	Cena	Wartość
1	Ławy fundamentowe B-20			19,22		0,00 zł	0,00 zł
	Stopy fundamentowe B-20			0,72		0,00 zł	0,00 zł
1a	Kręgi betonowe ( elem.prefab.)				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	Wypełnienie kręgów - beton			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	Podwalina fundamentowa - beton			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	Podwalina fundamentowa - zbrojenie: ( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
	fi 16			0,00 kg		0,00 zł	0,00 zł
	fi 6			0,00 kg		0,00 zł	0,00 zł
2	Ściany fundamentowe		71,00				
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 327,70	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	monolit betonowy B-20			0,00		0,00 zł	0,00 zł
3	Izolacje przeciwwilgociowe						
	folia PE 0,3mm x 3		585,90			0,00 zł	0,00 zł
	folia kubelkowa		49,20			0,00 zł	0,00 zł
	papa izolacyjna/izolacja fundam.	183,00				0,00 zł	0,00 zł
3a	Styropian ( fundament )			0,00		0,00 zł	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,30		0,00 zł	0,00 zł
3b	Płyta stropowa podłogi - beton			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	Zbrojenie płyty fi 6/8 ( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00 kg		0,00 zł	0,00 zł
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		240,00				
	gazobeton 30cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gazobeton 24cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gazobeton 18cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gazobeton 12cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 44cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 30cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 25cm				2 497,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 11,5cm				104,00	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki Ytong 40cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki Ytong 30cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	Inne:				0,00	0,00 zł	0,00 zł
					0,00	0,00 zł	0,00 zł
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		64,40				
	gazobeton 30cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gazobeton 24cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gazobeton 18cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 44cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 30cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 25cm				708,40	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki Ytong 40cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	bloczki Ytong 30cm				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	0,00 zł	0,00 zł
Inne:				0,00	0,00 zł	0,00 zł	
				0,00	0,00 zł	0,00 zł	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00			0,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁOWE**

2

Verona

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	Cena	Wartość
			<b>106,00</b>				
			<b>w tym:</b>				
	Ściany działowe						
	gazobeton 6cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gazobeton 12cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła Porotherm 11,5cm		106,00		848,00	0,00 zł	0,00 zł
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
	Inne:		0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
			0,00		0,00	0,00 zł	0,00 zł
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00			0,00 zł	0,00 zł
	cegła klinkierowa						
	okładzina z płytek ( itp..)		64,79			0,00 zł	0,00 zł
	Kominy						
	cegła pełna				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	cegła klinkierowa				0,00	0,00 zł	0,00 zł
8	wkłady Schiedel	31,00				0,00 zł	0,00 zł
	kształtki wentylacyjne				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	kształtki ceramiczne				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	Inne:	0,00				0,00 zł	0,00 zł
		0,00				0,00 zł	0,00 zł
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			14,44		0,00 zł	0,00 zł
10	Zaprawa wapienna tynki			10,84		0,00 zł	0,00 zł
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			28,18		0,00 zł	0,00 zł
12	Płyta żelbetowa B-20			0,30		0,00 zł	0,00 zł
13	Słupy żelbetowe B-20			2,75		0,00 zł	0,00 zł
	Wylewki powierzchniowe						
	podkład fundamentowy B-7,5			9,61		0,00 zł	0,00 zł
14	szlichta garaż+pom.gosp. B-15			4,71		0,00 zł	0,00 zł
	szlichta parteru B-15			6,86		0,00 zł	0,00 zł
	szlichta piętra B-15			6,43		0,00 zł	0,00 zł
	nadbeton stropu B-20			0,00		0,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁOWE**

3

Verona

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	Cena	Wartość
15	<i>Stropy gęstażebrowe</i> <i>belki stropowe o długościach:</i>						
1	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
2	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
3	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
4	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
5	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
6	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
7	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
8	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
9	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
10	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
11	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
12	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
13	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
14	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
15	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
16	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
17	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
18	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
19	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
20	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
21	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
22	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
23	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
24	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
25	0,00 m				0,00	0,00 zł	0,00 zł
					<b>Suma</b>		<b>0,00 zł</b>
15a	<i>Pustaki stropowe</i>				0,00	0,00 zł	0,00 zł
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			23,25		0,00 zł	0,00 zł
	Zbrojenie płyty fi 6			0,00 kg		0,00 zł	0,00 zł
	Zbrojenie płyty fi 8 ( wykaz stali )			0,00 kg		0,00 zł	0,00 zł
16	<b>Zасыпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			91,50		0,00 zł	0,00 zł
	<b>fundamenty</b>			49,20		0,00 zł	0,00 zł
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>						
	o grubości 8cm			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	o grubości 10cm			2,40		0,00 zł	0,00 zł
	o grubości 12cm			2,04		0,00 zł	0,00 zł
	o grubości 15cm			32,55		0,00 zł	0,00 zł
	o grubości 20cm			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	Okładzina z pianki poliuret.-taras 15cm			2,25		0,00 zł	0,00 zł
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00		0,00 zł	0,00 zł
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>						
	piwnica - styropian 10 cm			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	parter - styropian 12cm			11,44		0,00 zł	0,00 zł
	piętro - styropian 2cm			0,00		0,00 zł	0,00 zł
	piętro - styropian 5cm			6,43		0,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁOWE  
Verona**

4

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	Cena	Wartość
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)						
a	ławy fundamentowe fi 16	0,00				0,00 zł	0,00 zł
	ławy fundamentowe fi 6	0,00				0,00 zł	0,00 zł
b	stal fi 12-16mm	0,00				0,00 zł	0,00 zł
c	stal fi 10-12mm	0,00				0,00 zł	0,00 zł
d	stal fi 6-8mm	0,00				0,00 zł	0,00 zł
e	stal fi 6-8mm	0,00				0,00 zł	0,00 zł
f	siatka stal. do zbrojenia szlicht		290,10			0,00 zł	0,00 zł
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )			stal gładka 584,00	kg	0,00 zł	0,00 zł
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal żebrowana 4 778,00	kg	0,00 zł	0,00 zł
	Okładziny						
	terakota		113,00			0,00 zł	0,00 zł
	glazura		90,00			0,00 zł	0,00 zł
20	panele podłogowe		0,00			0,00 zł	0,00 zł
	podłoga drewniana		144,00			0,00 zł	0,00 zł
	wykładzina dywanowa		35,00			0,00 zł	0,00 zł
	Parapety						
21	zewewnętrzne - twarde PCV	35,20				0,00 zł	0,00 zł
	wewnętrzne - konglomerat		9,60			0,00 zł	0,00 zł
22	Wetna mineralna 20 + 5cm		68,40			0,00 zł	0,00 zł
23	Wetna mineralna 20 + 5 cm		93,50			0,00 zł	0,00 zł
24	Wetna mineralna 5 cm		0,00			0,00 zł	0,00 zł
25	Płyta G-K		202,38			0,00 zł	0,00 zł
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 149,30				0,00 zł	0,00 zł
27	Płyta OSB lub deski podłogowe		102,85			0,00 zł	0,00 zł
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		283,80			0,00 zł	0,00 zł
29	Pokrycie dachowe		76,76			0,00 zł	0,00 zł
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		186,85			0,00 zł	0,00 zł
31	Folia wiatrowa		389,95			0,00 zł	0,00 zł
32	Folia paroizolacyjna		186,45			0,00 zł	0,00 zł
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				38,00	0,00 zł	0,00 zł
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	110,00				0,00 zł	0,00 zł
					98,00	0,00 zł	0,00 zł
35	Gąsiorzy dachowe				174,24	0,00 zł	0,00 zł
36	Okna - wg wykazu stolarki		57,30			0,00 zł	0,00 zł
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00	0,00 zł	0,00 zł
36b	Luksfery		0,00			0,00 zł	0,00 zł
	Drzwi						
37	wewnętrzne				15,00	0,00 zł	0,00 zł
	zewewnętrzne				1,00	0,00 zł	0,00 zł
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00	0,00 zł	0,00 zł
	Brama garażowa						
38	mała				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	duża				1,00	0,00 zł	0,00 zł
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00				0,00 zł	0,00 zł
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00				0,00 zł	0,00 zł
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00	0,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁOWE**

5

**Verona**

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	Cena	Wartość
<b>INSTALACJE</b>							
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>							
42	<b>Przybory:</b>						
	misa wc + spluczka				3,00	0,00 zł	0,00 zł
	bidet				1,00	0,00 zł	0,00 zł
	wanna				2,00	0,00 zł	0,00 zł
	kabina prysznicowa				3,00	0,00 zł	0,00 zł
	umywalka				4,00	0,00 zł	0,00 zł
	zlewozmywak				1,00	0,00 zł	0,00 zł
43	<b>Armatura:</b>						
	bidet				1,00	0,00 zł	0,00 zł
	wanna				2,00	0,00 zł	0,00 zł
	prysznic				3,00	0,00 zł	0,00 zł
	umywalka				4,00	0,00 zł	0,00 zł
	zlewozmywak				1,00	0,00 zł	0,00 zł
	kran ogrodowy				3,00	0,00 zł	0,00 zł
44	Orurowanie - Pex w peszlu	82,00				0,00 zł	0,00 zł
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	70,00				0,00 zł	0,00 zł
<b>Instalacja CO</b>							
46	Grzejniki + konwektory podł.				15,00	0,00 zł	0,00 zł
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	455,00				0,00 zł	0,00 zł
48	Rozdzielacze				2,00	0,00 zł	0,00 zł
49	<b>Kocioł</b>						
	gaz				0,00	0,00 zł	0,00 zł
	gaz				1,00	0,00 zł	0,00 zł
	Inne				0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Instalacja Gazowa</b>							
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Instalacja Elektryczna</b>							
51	Tablica rozdzielcza				1,00	0,00 zł	0,00 zł
52	Kabel elektryczny	870,00				0,00 zł	0,00 zł
53	Punkty elektryczne				174,00	0,00 zł	0,00 zł
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			12,429		0,00 zł	0,00 zł
55	<b>Pozycje pozostałe :</b>	<p><i>Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto.</i></p> <p><i>Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto.</i></p> <p><i>W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.</i></p>					0,00 zł
<b>Koszt materiałów</b>							<b>0,00 zł</b>

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	215	1
			445	1
			492	1
			615	2
			639	1
			899	1
			1169	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	80	2
			81	5
			90	2
			103	5
			125	2
			145	2
			150	1
			160	4
			170	2
			200	6
			210	12
			220	14
			255	2
			275	4
			280	2
			290	10
			300	2
			350	1
			375	4
			390	7
			465	1
			475	8
			490	7
			500	2
570	2			
590	4			
615	8			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 22	195	1
			300	1
			400	1
			475	3
			500	1
			660	2
			860	4
			0	0
3	Jętki	7 x 20	134	8
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 20	405	20
			406	4
			430	21
			140	1
6	Słupy	14 x 14	150	4
			110	1
			190	2
			230	1
7	Belki / podciągi / płatwie	14 x 20	233	1
			299	4
			335	1
			220	1
			443	1
			220	1
			443	1
			280	1
			0	0
			0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( *bez naddatków* )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy