

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	939	2
		14	14	925	1
		14	14	610	1
		14	14	600	1
		14	14	480	1
		14	14	420	1
		14	14	360	2
		14	14	280	1
		14	14	201,5	1
		14	14	110	2
2	Krokwie	5	20	80	2
		5	20	105	2
		5	20	150	2
		5	20	180	1
		5	20	230	2
		5	20	250	4
		5	20	260	4
		5	20	270	4
		5	20	280	4
		5	20	345	4
		5	20	355	1
		5	20	358	4
		5	20	390	3
		5	20	420	1
		5	20	445	2
		5	20	458	4
		5	20	460	3
		5	20	545	3
		5	20	530	1
		5	20	558	3
		5	20	580	1
		5	20	645	4
		5	20	335	1
		5	20	235	3
		5	20	257	6
		5	20	280	3
		5	20	360	6
		5	20	430	6
		5	20	340	2
		5	20	350	1
		5	20	390	1
		5	20	290	1
		5	20	190	1
5	20	100	1		
5	20	200	1		
5	20	290	1		
5	20	317,5	2		
5	20	270	4		
5	20	170	2		
5	20	187	2		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	5	20	870	8
		5	20	460	1
		5	20	360	1
		7	20	580	4
		5	20	0	0
2b	Krokwie koszowe	5	20	400	2
		7	20	500	2
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
3	Płatwie	10	20	295	2
		10	20	301	2
		14	20	240	1
		14	20	250	1
		14	20	300	1
		7	20	340	1
		7	20	110	1
		7	20	60	1
		10	20	435	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
		5	19	0	0
6	Wymiany	5	20	90	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Zastrzał, jętka	7	20	100	8
		5	18	250	1
		7	20	0	0
8	Słupki	14	14	145	4
		14	14	135	1
		14	14	85	1

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	20	24	225	2
		20	24	337	1
		20	24	348	3
		20	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	70	2
		5	14	293	19
		5	14	299	19
		5	14	275	11
		5	14	300	8
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	77,97		25,47		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,45	2,18		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		71,45			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1337
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		5,42	0,36		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11
	folia PE 0,2 mm x 3		455,18			
	folia kubełkowa		33,95			
	papa izolacyjna		23,39			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		54,86	9,33		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		50,53	2,53		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		181,54			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1997
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		35,28			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					389
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					22
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

## Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		127,34			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		127,34			1019
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	96,40				
cokół	44,20					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 15,56					
	kształtki wentylacyjne					48
kształtki ceramiczne					52	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			12,47		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,46		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		161,53	31,98		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,27		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			27,63		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,19		
	szlichta parteru C12/15			6,45		
	szlichta piętra C12/15			3,56		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			1,79			

## Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		59,50			
	belka stropowa	3,20	41,60			
	belka stropowa	3,45	31,05			
	belka stropowa	3,75	18,75			
	belka stropowa	6,00	54,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			77,97		
	fundamenty			37,49		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,28		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			41,43		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			24,81		
	piętro 5 cm			3,31		
	piętro 10 cm			0,50		
	strych 30 cm			0,00		

## Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		195,31		3933,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres terakota mrozoodporna posadzka kamienna glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		89,90 19,64 6,10 0,00 0,00 105,41 0,00 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	13,20	3,60			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 4 cm wełna mineralna 14+12 cm wełna mineralna 20 cm styropian (pod OSB) 5 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		81,00 81,00 113,04 6,10 81,00 243,00 6,10 213,25			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe		237,00 260,70 284,40			30 36 179
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		44,87 0,00			0 0
28	DRZWI wewnętrzne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					14 1 1 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x6 folia paroizolacyjna+paroprzepuszczalna wyłaz dachowy 60x60 schody drewniane		81,00			0 0 1 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,94		

## Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	suszarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	60,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	50,00				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	660,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	16,50				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	576,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					96
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
44	RURY	0				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.