

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Willa Diamentowa**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			21,28		
	Stopy fundamentowe B-20			1,20		
2	Ściany fundamentowe		60,20			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 125,74	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		380,21			
	folia kubełkowa		34,68			
	papa izolacyjna	133,00				
3a	Styropian (fundament)			3,83		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,82		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		171,30			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 884,30	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		29,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					319,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Willa Diamentowa**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
			94,40		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		94,40		755,20
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne np. deska elewacyjna		8,55		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	25,00			
	kształtki wentylacyjne				65,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,65	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,08	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			22,10	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,12	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,92	
14	Wylewki powierzchniowe podkład fundamentowy B-7,5			6,98	
	szlichta parteru garaż B-15			3,35	
	szlichta parteru B-15			4,92	
	szlichta piętra B-15			3,56	
	nadbeton stropu B-20			5,04	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Willa Diamentowa**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	3,20 m				13,00
2	3,45 m				9,00
3	3,75 m				5,00
4	6,00 m				9,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
					Suma
15a	Pustaki stropowe				435,00
15b	Strop monolityczny beton B-20 stal zbrojeniowa fi 12			0,00	
			0,00		
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			66,50 52,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 17cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 15cm Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht parter - styropian (garaż) 0 cm parter - styropian 20cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00 14,07 0,00 3,56	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Willa Diamentowa**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)				
a	ławy fundamentowe fi 16	0,00			
	ławy fundamentowe fi 6	0,00			
b	stal fi 16mm	0,00			
c	stal fi 12mm lub fi 10-zgodnie z projektem	0,00			
d	stal fi 8mm	0,00			
e	stal fi 6mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		175,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) <i>zweryfikować z dokumentacją budowlaną</i>			2 497,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		58,00		
	glazura		52,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		118,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	13,20			
	wewnętrzne - konglomerat		3,60		
22	Wełna mineralna 26 +4cm		107,00		
23	Wełna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		0,00		
25	Płyta G-K		267,50		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 444,50			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		209,33		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		203,01		
31	Folia wiatrowa		221,10		
32	Folia paroizolacyjna		117,70		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				32,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	97,00			85,00
35	Gąsiory dachowe				113,52
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,93		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				11,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Willa Diamentowa**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	75,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	37,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	320,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				130,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,107	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania 1kpl	<p><i>Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto.</i></p> <p><i>Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto.</i></p> <p><i>W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podst. do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.</i></p>			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	201,5	1
			110	2
			360	1
			420	1
			600	1
			939	3
			1074	1
2	Krokwie	5 x 20	0	0
			90	3
			170	2
			180	1
			187	2
			210	1
			235	2
			250	4
			257	4
			260	4
			270	7
			280	6
			317,5	7
			345	4
			355	3
			358	4
			360	6
			390	3
			445	3
			458	4
			460	3
2a	Podciągi	20 x 24	225	2
			348	3
3	Jętki	5 x 18	337	1
			210	8
			250	7
4	Belki stropowe	5 x 14	0	0
			70	2
			275	19
			299	19
			293	19
5	Płatwie	7 x 20	0	0
			60	1
			110	1
			340	1
			550	1
			240	1
			260	1
6	Płatwie, podciąg	10 x 20	0	0
			295	2
			301	2
7	Słupy/Zastrzały	14 x 14	212	1
			70	1
			150	4
			100	8
			0	0

Długości elementów drewnianych
podano w wartościach netto