

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	650	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	650	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	14	730	1
		14	14	885	1
		14	14	900	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
4	Siodło	5	20	140	20
		5	20	185	2
		5	20	355	29
5	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	97	18
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Belki	5	20	204	7
		5	21	67	56
		5	21	72	3
		5	21	95	8
		5	15	204	4
8	Słupki	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA ESKA 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Lawy fundamentowe C20/25	85,93		20,39			
	Stopy fundamentowe C20/25		1,36	0,54			
SCIANY FUNDAMENTOWE			43,28				
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					810,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00	
	monolit betonowy C20/25		8,75	0,59			
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE							
3	izolacja powłokowa x 2					7,00	
	folia PE 0,2 mm x 3		511,65				
	folia kubełkowa		39,49				
	papa izolacyjna		25,78				
STYROPIAN (FUNDAMENT)							
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		50,86	9,16			
	styropian ekstrudowany/styrodur 13 cm		2,52	0,33			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		50,80	2,54			
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			163,01				
5	gazobeton 24 cm					1142,00	
	gazobeton 18 cm					0,00	
	gazobeton 12 cm					0,00	
	cegła Porotherm 25 cm					0,00	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00	
	błoczek Ytong 24 cm					0,00	
	cegła Max (288x220x188)					0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
	silikaty N25 (250x240x220)					0,00	
	Inne:					0,00	
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			49,85			
	6	gazobeton 24 cm					349,00
gazobeton 18 cm						0,00	
gazobeton 12 cm						0,00	
cegła Porotherm 25 cm						0,00	
cegła Porotherm 11,5 cm						0,00	
błoczek Ytong 24 cm						0,00	
cegła Max (288x220x188)						0,00	
cegła U-220 (250x220x185)						0,00	
cegła K-3 (250x220x120)						0,00	
silikaty N25 (250x240x220)						0,00	
Inne:						0,00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA ESKA 3

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
7	nadproża L-19	1,2 m				18,00
	nadproża L-19	1,5 m				0,00
	nadproża L-19	1,8 m				0,00
	nadproża L-19	2,1 m				0,00
	nadproża L-19	2,4 m				0,00
8	SCIANY DZIAŁOWE			116,58		0,00
	gazobeton	8 cm		17,38		122,00
	gazobeton	12 cm		95,56		669,00
	cegła Porotherm	11,5 cm				0,00
	cegła Porotherm	8 cm				0,00
	bloczki Ytong	11,5 cm				0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00
	cegła dziurawka	6 cm				0,00
	cegła dziurawka	12 cm				0,00
	cegła pełna	6 cm		3,64		124,00
	cegła pełna	12 cm				0,00
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00
	siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00
Inne:						
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa			0,00		0,00
	okładzina z płytek					0,00
	deski elewacyjne					0,00
	cokół		46,58			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel		16,22			
	kształtki wentylacyjne					50,00
kształtki ceramiczne					55,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,18		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,57		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		115,19	21,81		
14	PLYTA ŻELBETOWA	C20/25				0,00
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C20/25				3,66
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy	C8/10		32,71		
	szlichta piwnicy	C12/15				0,00
	szlichta garażu	C12/15				3,40
	szlichta parteru	C12/15				5,41
	szlichta piętra	C12/15				0,00
	szlichta poddasza	C12/15				5,61
	nadbeton stropu	C20/25				0,00
17	STROPY GĘSTOZEBROWE			0,00		
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA ESKA 3

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		138,71	26,56		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm			2684,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			85,93		
	fundamenty			48,90		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2 cm			0,00	
	styropian o grubości	3 cm			0,14	
	styropian o grubości	8 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			0,38	
	styropian o grubości	12 cm			1,48	
	styropian o grubości	15 cm			2,34	
	styropian o grubości	16 cm			1,76	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			0,00	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			0,00	
	styropian o grubości	22 cm			0,00	
	styropian o grubości	24 cm			44,50	
	styropian o grubości	30 cm			0,42	
	pianka PUR	6 cm			0,09	
	pianka PUR	8 cm			0,17	
	pianka PUR	12 cm			0,27	
	pianka PUR	13 cm			1,09	
	welna mineralna	10 cm			0,15	
	welna mineralna	20 cm			0,00	
	21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN				
piwnica		5 cm			0,00	
parter		5 cm			0,00	
parter		20 cm			21,63	
piętro I		8 cm			0,00	
poddasze		8 cm			8,97	
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2948,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		254,29			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		37,31			
	terakota mrozoodporna		61,86			
	żywica		33,98			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		183,00			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV		23,36			
	wewnętrzne - konglomerat		6,37			
25	ZABUDOWY					
	welna mineralna	20 cm		316,05		
	płyta G-K			94,63		
	profile stalowe do płyty G-K		283,89			
	płyta OSB			34,78		
	tynk cienkowarstwowy lub inny		185,43			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			270,44		
	membrana dachowa			297,48		
	folia paraizolacyjna			324,53		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					34,00
	rynny		50,00			
	rury spustowe		29,30			
	kształtki					48,00
	gasiory dachowe		45,56			133,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		48,52			
	okna dachowe typu Velux				9,00	
	okno dachowe z funkcją wyłazu				1,00	
	luksfery		0,00		0,00	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne				4,00	
	wewnętrzne szczelne				2,00	
	wewnętrzne z nawiewnikami				4,00	
	wewnętrzne z naswietleniem bocznym				1,00	
	zewewnętrzne				1,00	
	zewewnętrzne małe				0,00	
zewewnętrzne ozdobne				0,00		
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała				0,00	
	duża				1,00	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		207,93			
	folia paroizolacyjna		94,63			
	folia wiatrochronna		4,58			
	blacha płaska		16,45			
	OSB gr. 2 cm + obróbka blacharka		22,00			
	OSB gr. 3 cm + obróbka blacharska		1,09			
	belka stalowa	100x100x6				3,00
	belka stalowa	100x150x6				5,00
	belka stalowa	140x140x6				1,00
	słupek stalowy	100x100x6				5,00
	słupek stalowy	140x140x6				1,00
	schody strychowe	60x94				0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (według załącznika nr 1)			9,56		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA ESKA 3

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	95,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	90,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	470,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	16,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	756,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					126
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	157,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		15,60			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	78283,01
Stan surowy zamknięty	143208,74
Stan deweloperski	80396,84
Prace wykończeniowe	28046,39