

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1651	1
		14	14	900	1
		14	14	834	1
		14	14	659	1
		14	14	439	1
		14	14	419	2
		14	14	251	2
		14	14	241	1
		14	14	175	1
		14	14	117	2
		14	14	91	1
2	Krokwie	7	20	110	2
		7	20	120	7
		7	20	130	2
		7	20	150	2
		7	20	160	2
		7	20	170	1
		7	20	190	1
		7	20	200	2
		7	20	220	3
		7	20	240	2
		7	20	250	2
		7	20	260	4
		7	20	270	14
		7	20	280	9
		7	20	320	7
		7	20	340	2
		7	20	360	5
		7	20	370	4
		7	20	410	1
		7	20	430	2
		7	20	450	7
		7	20	460	6
		7	20	470	1
		7	20	500	18
		7	20	510	3
		7	20	540	1
		7	20	550	6
		7	20	590	1
		7	20	610	1
		7	20	620	12
		7	20	630	1
		7	20	640	1
		7	20	690	1
7	20	730	1		
7	20	740	16		
14	16	370	2		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	970	5
		14	26	800	2
		14	26	640	1
		14	26	580	1
		14	26	430	1
		14	26	340	1
		7	20	330	2
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		20	24	0	0
3	Płatwie	14	26	76	1
		14	26	195	1
		14	26	235	1
		14	26	241	1
		14	26	301	1
		14	26	346	1
		14	26	354	1
		14	26	568	1
		14	26	659	1
		14	26	840	1
		7	20	634	1
		7	20	686	1
		14	14	536	1
4	Płatwie, BS z drewna klejonego	14	40	349	2
		14	30	316	1
5	Wymiany	7	20	66	2
		7	20	81	6
		7	20	169	6
6	BD, BS, wiązary	5	20	66	56
		5	20	76	9
		5	20	98	10
		5	15	59	10
		5	15	68	10
		5	15	84	3
		5	15	90	3
		5	14	275	11
7	Słupki	14	14	180	18
		14	14	238	4
		14	14	275	3
		14	14	289	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa parkowa war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	116,60		27,98		
	Stopy fundamentowe C25/30		15,07	6,03		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		71,99			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1347
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		13,52	0,84		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11
	folia PE 0,2 mm x 3		757,07			
	folia kubełkowa		42,46			
	papa izolacyjna		34,98			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		53,79	9,68		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		31,59	4,74		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		67,46	3,37		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		146,05			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1607
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		118,96			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1309
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne: ściana żelbetowa 12x240						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Willa parkowa war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		69,53			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					557
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		5,95			286
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	71,20				
cokół	63,41					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,82				
	kształtki wentylacyjne					42
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			12,20		
12	TYNKI cementowo - wapienne			10,66		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		99,91	20,54		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			3,40		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			40,75		
	fundament pod wylewkę tarasu/schodów			5,58		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,60		
	szlichta parteru C12/15			8,44		
	szlichta poddasza C12/15			6,63		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

Zestawienie materiałów – Willa parkowa war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		204,14	36,74		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				3812,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			116,60		
	fundamenty			70,41		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,57		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,68		
	styropian o grubości 12 cm			0,71		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			34,74		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			33,76		
	poddasze 10 cm			13,25		
	strych 30 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Willa parkowa war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		337,27		3361,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres terakota mrozoodporna glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		161,43 38,93 0,00 0,00 175,84 0,00 0,00			
24	PARAPETY zewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	17,25	4,70			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 5 cm wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		6,33 163,14 6,33 331,76 335,12 1005,36 46,83 191,86			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gasiory dachowe		376,50 414,15 451,80			48 48 73
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux okno połaciowe z funkcją wyłazu luksfery		48,43			5 1 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne EI 30 wewnętrzne z naświetlem wewnętrzne przesuwne wewnętrzne podwójne z doświetleniem zewnętrzne zewnętrzne małe zewnętrzne ozdobne					6 1 3 0 0 2 1 1 1 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x6 dwuteownik IPE 240 wyłaz 78x140 schody strychowe 60x94 schody drewniane na konstrukcji stalowej					0 0 0 0 1 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,80		

Zestawienie materiałów – Willa parkowa war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	130,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	120,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	422,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,10				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	894				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					149
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl.					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	37,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	beton architektoniczny lub płyty betonowe		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.