

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	960	2
		14	14	685	2
		14	14	670	1
		14	14	640	2
		14	14	487	2
		14	14	480	1
		14	14	465	1
		14	14	355	1
		14	14	345	1
		14	14	135	1
		14	14	100	1
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			80	8
7	20			90	2
7	20			150	1
7	20			155	1
7	20			160	2
7	20			180	4
7	20			190	4
7	20			215	4
7	20			220	4
7	20			240	1
7	20			250	3
7	20			255	4
7	20			260	6
7	20			270	2
7	20			290	2
7	20			320	4
7	20			340	1
7	20			350	3
7	20			355	3
7	20			360	4
7	20			370	3
7	20			420	5
7	20			430	2
7	20			440	2
7	20			450	3
7	20			460	3
7	20			470	3
7	20			510	4
7	20			520	3
7	20			540	1
7	20			550	3
7	20			560	14
7	20			570	4
7	20	600	2		
7	20	620	2		
7	20	630	2		
7	20	650	5		
7	20	690	2		
7	20	720	3		
7	20	740	14		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	950	2
		14	26	720	4
		14	26	530	2
		14	26	260	2
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	770	1
		14	26	720	2
		14	26	570	1
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	24	820	2
		14	24	800	1
		14	24	750	1
		14	24	695	1
		14	24	680	1
		14	24	670	1
		14	24	640	2
		14	24	585	1
		14	24	405	2
		14	24	395	1
		14	24	305	1
		14	24	160	1
4	Siodło	5	20	182	29
		5	20	222	13
		5	20	0	0
5	Belka stężająca	14	14	1015	1
		14	14	305	1
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	115	6
		7	20	0	0
7	BD	14	25	398	4
		5	16	99	6
		5	16	119	82
		5	16	130	4
		5	16	135	4
		5	16	140	4
		5	16	145	6
		5	16	165	4
		5	16	170	13
		5	16	174	4
8	Słupki	14	14	375	2
		14	14	285,5	2
		14	14	279	2
		14	14	278	5
		14	14	271	3
		14	14	145	29

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa parterowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	119,78		28,75		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,28	2,11		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		72,36			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1354,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		9,44	0,60		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		786,65			
	folia kubełkowa		47,96			
	papa izolacyjna		35,93			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		67,94	11,55		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		38,09	5,71		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		10,23	0,51		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		175,79			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1934,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		107,72			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1185,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					3,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Willa parterowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		88,57			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					709,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		9,25			444,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	62,28				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	15,34				
	kształtki wentylacyjne					47,00
	kształtki ceramiczne					52,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,33		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,53		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		69,87	19,80		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,83		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			10,11		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,78		
	szlichta parteru C12/15			8,87		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			10,51		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

Zestawienie materiałów – Willa parterowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		233,45	37,35		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				5900,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			119,78		
	fundamenty			76,37		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,60		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,51		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			1,67		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			2,41		
	styropian o grubości 22 cm			35,49		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,36		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			35,48		
	piętro I 10 cm			0,00		
	strych 15 cm			31,53		

Zestawienie materiałów – Willa parterowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3208,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		425,35			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		89,16			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		126,20			
	wykładzina dywanowa		210,20			
24	PARAPETY					
	zewnętrzne - twarde PCV	17,38				
	wewnętrzne - konglomerat		4,74			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		289,54			
	wełna mineralna 20 cm		289,54			
	płyta G-K		404,00			
	profile stalowe do płyty G-K	404,00	1212,00			
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		161,30			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		417,72			
	membrana dachowa		459,49			
	folia paraizolacyjna		469,92			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					53,00
	rynny	87,98				
	rury spustowe	18,30				
	kształtki					48,00
	gąsior dachowy	106,03				308,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		54,90			
	okna dachowe typu Velux					3,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					10,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne przesuwne					2,00
	zewnętrzne					1,00
	zewnętrzne małe					0,00
	zewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	dwuteownik L=5993 oparty na słupkach stalowych IPE 200					1,00
	słupek metalowy H=207 100x100x5					2,00
	łączówki stalowe i kołki rozporowe					0,00
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			21,06		

Zestawienie materiałów – Willa parterowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	96				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	84				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					22
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	390				
38	ROZDZIELACZE					5
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	14				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	606				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					101
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	104				
46	DRUT ODGROMOWY	40				
47	ŁĄCZNIKI					40
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY	270				
50	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		67,50			
	plyty elewacyjne włókno - cement		12,05			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.