

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	40	1
		14	14	110	1
		14	14	180	1
		14	14	185	1
		14	14	205	1
		14	14	230	1
		14	14	235	1
		14	14	285	1
		14	14	300	1
		14	14	310	1
		14	14	350	1
		14	14	355	1
		14	14	375	1
		14	14	385	2
		14	14	415	1
		14	14	470	1
		14	14	480	3
		14	14	495	1
		14	14	530	1
		14	14	630	1
14	14	685	1		
2	Krokwie	7	20	50	3
		7	20	60	4
		7	20	80	5
		7	20	100	1
		7	20	140	1
		7	20	150	8
		7	20	160	3
		7	20	170	9
		7	20	180	7
		7	20	190	7
		7	20	200	2
		7	20	210	2
		7	20	240	2
		7	20	250	6
		7	20	260	15
		7	20	270	2
		7	20	280	1
		7	20	290	3
		7	20	300	2
		7	20	310	2
		7	20	320	20
		7	20	330	2
		7	20	340	1
		7	20	360	6
		7	20	370	7
		7	20	380	15
		7	20	400	1
		7	20	430	2
		7	20	440	1
		7	20	450	1
		7	20	460	2
		7	20	470	2
7	20	480	3		
7	20	500	1		
7	20	530	2		

WYKAZ DREWNA

		7	20	550	8
		7	20	560	3
		7	20	580	4
		7	20	600	2
		7	20	620	1
		7	20	630	1
		7	20	640	4
		7	20	670	1
		7	20	770	5

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	150	1
		14	26	300	2
		14	26	430	1
		14	26	830	2
		14	26	880	2
		14	26	930	1
2b	Krokwie koszowe	14	26	290	2
		14	26	330	1
		14	26	380	1
		14	26	390	2
		14	26	430	2
3	Płatwie	14	26	490	1
		10	10	185	2
		10	20	480	1
		10	20	865	1
		14	24	375	1
		14	26	242	1
4	BS	14	26	590	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	14	14	0	0
		14	20	100	1
		5	20	60	2
		5	20	63	1
		5	20	115	2
		5	20	120	2
		5	20	230	8
		5	20	280	2
		5	20	285	8
		5	20	325	1
		5	20	367	8
		5	20	370	3
		5	20	395	3
		5	20	448	5
		5	20	525	5
		12	25	272	5
		14	25	432	1
		16	16	420	1
		5	15	60	7
		5	15	73	7
		5	15	85	2
		5	15	95	2
		5	14	79	86
5	16	53	16		
5	16	63	8		
6	Jętki	7	20	73	6
		7	20	81	9
		5	20	285	8
		5	20	395	18
6	Wymiany	7	20	73	6
		7	20	81	9
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	215	15
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		10	10	104	3
		10	10	143	3

8	Słupki	14	14	40	4
		14	14	100	1
		14	14	175	2
		14	14	178	1
		14	14	180	1
		14	14	200	1
		14	14	220	1
		14	14	258	2
		14	14	290	1
		14	14	306	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Siedziba

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	96,32		23,12		
	Stopy fundamentowe C16/20		23,94	9,58		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		65,68			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1229
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		20,39	1,20		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					10
	folia PE 0,2 mm x 3		725,76			
	folia kubełkowa		45,57			
	papa izolacyjna		28,90			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		48,33	8,70		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 12 cm		20,02	2,40		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		88,79	4,44		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		283,11			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					3115
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		129,70			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1427
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					18
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Willa Siedziba

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		164,27			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		147,86			1183
	cegła Porotherm 8 cm		16,41			132
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	208,75				
cokół	64,60					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 18,90					
	kształtki wentylacyjne					58
kształtki ceramiczne					63	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			19,28		
12	TYNKI cementowo - wapienne			17,22		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		149,66	32,79		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			5,10		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			44,19		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,75		
	szlichta parteru C12/15			8,31		
	szlichta piętra C12/15			6,55		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Willa Siedziba

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			238,23	45,14			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					5887,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			96,32			
	fundamenty			68,14			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,96			
	styropian o grubości 3 cm			0,14			
	styropian o grubości 5 cm			1,60			
	styropian o grubości 6 cm			1,07			
	styropian o grubości 7,5 cm			0,54			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			3,60			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			5,96			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,88			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			0,00			
	styropian o grubości 22 cm			60,26			
	styropian o grubości 25 cm			3,53			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
styropian o grubości 34 cm			0,00				
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			33,25			
	piętro 10 cm			13,11			
strych 30 cm			0,00				

Zestawienie materiałów – Willa Siedziba

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		334,82		6030,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres terakota mrozoodporna glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		100,54 77,74 0,00 0,00 196,78 37,50 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	5,67	1,55			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 3 cm wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 15 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		100,00 37,72 216,06 320,78 258,23 774,69 167,22 380,89			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gasiory dachowe		361,80 397,98 434,16			46 78 246
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		64,04 0,00			5 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne EI30 wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne z naświetlem wewnętrzne przesuwne wewnętrzne podwójne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					5 2 8 1 1 0 1 1 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x5 rama stalowa IPE200 rama stalowa HEB220 folia PE 0,2mm folia paroizolacyjna folia EPDM papa termozgrzewalna x2 płyta betonowa 4 cm płytki ceramiczne schody strychowe 60x130 schody drewniane na konstrukcji stalowej wyłaz dachowy VLT 45x73		264,98 216,06 4,24 4,24 4,24 23,38			0 5 2 1 1 1 1 0 1
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			19,07		

Zestawienie materiałów – Willa Siedziba

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	85,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	74,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	878,00				
38	ROZDZIELACZE					4
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1014,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					169
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	311,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.