

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			8,09		
	Stopy fundamentowe B-20			2,68		
2	Ściany fundamentowe		40,00			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				748,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		247,59			
	folia kubełkowa		36,72			
	papa izolacyjna	86,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,14		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		125,34			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 378,74	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		18,30		
		gazobeton 30cm				0,00
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					201,30	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe		62,20		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 8cm		6,00		48,00
	cegła Porotherm 11,5cm		56,20		449,60
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne		31,00		
	okładzina - deski elewacyjne				
	okładzina z płytek ( itp..) kamień		38,28		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	29,35			
	kształtki wentylacyjne				36,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,38	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,50	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			9,11	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,19	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,47	
	szlichta garażu B-15			1,91	
	szlichta parteru B-15			3,25	
	szlichta piętra B-15			2,99	
nadbeton stropu B-20			4,27		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:</b>				
1	3,60 m				13,00
2	4,00 m				5,00
3	7,10 m				7,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				390,00
15b	<b>Strop monolityczny beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy fundamenty</b>			42,56 33,50	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 15cm			20,78	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	garaż - styropian 5 cm			0,95	
	parter - styropian 15cm			6,96	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			2,99	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		125,37		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )	stal gładka		257,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		1 029,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		56,00		
	glazura		36,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		71,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	10,56			
	wewnętrzne - konglomerat		2,88		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		145,95		
23	Wełna mineralna 14cm		3,32		
24	Wełna mineralna 5cm		3,32		
25	Płyta G-K		182,43		
26	Profile stalowe do płyty G-K	656,75			
27	Płyta OSB		3,65		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		152,41		
29	Pokrycie dachowe		173,42		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		188,87		
32	Folia paroizolacyjna		188,87		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				22,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	39,00			66,00
35	Gąsiorzy dachowe				39,60
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,51		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewnętrzne				1,00
	zewnętrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Wisetka**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	75,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	69,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	252,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	370,00			
53	Punkty elektryczne				74,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,405	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
1	Murlaty	14 x 14	280	1	
			300	1	
			420	2	
			1000	1	
			0	0	
	Murlaty	14 x 20	250	2	
2	Krokwie	7 x 20	110	2	
			200	2	
			220	2	
			290	2	
			360	1	
			380	1	
			640	27	
			720	9	
			0	0	
3	Krokwie	10 x 20	640	1	
			720	1	
			0	0	
4	Jętki	7 x 20	405	15	
			5 x 20	135	15
			5 x 20	420	2
			0 x 0	0	0
5	Płatwie	12 x 22	162	4	
			12 x 12	180	1
			10 x 25	300	1
6	Belki	12 x 12	1300	1	
			5 x 16	120	2
			5 x 22	835	6
7	Wymiany	7 x 20	68	2	
			82	3	
			250	2	
			0	0	
8	Słupy	7 x 16	180	2	
			14 x 14	110	2
			14 x 14	260	4
			14 x 14	280	2
			0 x 0	0	0
9	Zastrzały	5 x 14	100	6	
			0 x 0	0	0
10	Profile - ściana lukarny - front	5 x 12	180	1	
			5 x 14	32	12
			5 x 14	210	2
			5 x 14	298	3
			0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy