

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Żabka 3"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			11,98	
	Stopy fundamentowe C25/30			2,08	
2	Ściany fundamentowe		55,54		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 038,60
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			1,49	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		312,80		
	folia kubełkowa		45,96		
	papa izolacyjna	110,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,68	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		118,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 298,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		36,90		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				405,90
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Żabka 3"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	40,25			
		w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		33,85		270,80
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		6,40		192,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	18,75			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,52	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,75	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			9,48	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,05	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,72	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			5,81	
	szlichta piętra B-15			3,36	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Żabka 3"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasypka piaskowa ławy			54,44	
	fundamenty			40,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 24cm			2,19	
	o grubości 22cm			4,93	
	o grubości 20cm			22,82	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			12,44	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 4cm			3,36	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Żabka 3"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		167,06		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		1 040,00	kg	
20	Okładziny				
	terakota		32,54		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		50,40		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		32,20		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	9,46			
	wewnętrzne - konglomerat		2,58		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		138,98		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		86,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		18,00		
25	Płyta G-K		326,22		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 642,39			
27	Płyta OSB		189,20		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		160,20		
29	Pokrycie dachowe		165,14		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		274,45		
32	Folia paroizolacyjna		314,05		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				11,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	49,00			28,00
35	Gąsior dachowy				32,74
36	Okna - wg wykazu stolarki		16,02		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				8,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Żabka 3"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	52,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	35,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	211,00			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	350,00			
53	Punkty elektryczne				61,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,432	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl Mikro elektrownia wiatrow 1 kpl.				1,00

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	650	2
			760	1
			440	1
			0	0
2	Krokwie, wymiany	7 x 20	650	31
			710	5
			380	1
			260	1
			130	9
			0	0
			110	2
			85	10
			75	2
			0	0
3	Płatwie	14 x 20	660	1
			590	1
			510	2
			440	1
			420	1
4	Płatwie	14 x 20	340	2
			280	3
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	7 x 20	530	1
		7 x 20	450	11
		7 x 20	340	4
		7 x 20	320	10
		7 x 20	315	16
		7 x 20	250	5
		7 x 20	150	3
		7 x 20	120	3
		7 x 20	210	1
6	Słupy	14 x 14	206	4
		14 x 14	292	2
		0 x 0	0	0
7	Profile- krzyżak	8 x 16	140	4
		8 x 18	420	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy