

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bryza 4**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			14,58		
	Stopy fundamentowe B-20			2,11		
2	Ściany fundamentowe		57,60			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 077,12	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		426,83			
	folia kubełkowa		35,04			
	papa izolacyjna	134,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,06		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		169,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				1 023,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne: boczne i frontowe lukarna (konstr. drewn.)				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		16,50		
		gazobeton 30cm				0,00
		gazobeton 24cm				108,90
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	0,00				

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bryza 4**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			84,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		12,00		79,20
	gazobeton 12cm		72,00		475,20
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		31,35		
8	Kominy				
	cegła pełna				986,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				245,00
	kształtki ceramiczne				30,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,83	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,29	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			16,79	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,27	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,49	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,96	
	szlichta garażu B-15			3,28	
	szlichta parteru B-15			4,15	
	szlichta piętra B-15			4,95	
nadbeton stropu B-20			9,45		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bryza 4**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	3,00 m				8,00
2	3,55 m				7,00
3	5,70 m				16,00
4	6,00 m				12,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				712,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			66,25	
				58,75	
17	Okładziny ścian z pianki poliuretanowej o grubości (boki lukarn) 5cm o grubości 8cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina ze styrop.(lukarna) 5cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,73	
				7,68	
				8,88	
				0,00	
				0,00	
				0,73	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 10cm piętro - styropian 10cm piętro - styropian 5cm			0,00	
				8,29	
				4,20	
				2,85	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bryza 4**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		214,64		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)	<i>stal gładka</i>		411,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	<i>stal żebrowana</i>		1 595,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		81,00		
	glazura		56,00		
	panele podłogowe		77,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		58,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	14,63			
	wewnętrzne - konglomerat		3,99		
22	Wełna mineralna 20 + 5cm		208,25		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		19,00		
25	Płyta G-K		307,81		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 193,63			
27	Płyta OSB		15,95		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		218,90		
29	Pokrycie dachowe		247,45		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		269,50		
32	Folia paroizolacyjna		311,30		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				35,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	60,55			69,00
35	Gąsior dachowy				46,20
36	Okna - wg wykazu stolarki		28,40		
36a	Okna dachowe typu Velux				6,00
36b	Luksfery		1,44		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				9,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bryza 4**

5

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	87,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	59,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	377,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	480,00			
53	Punkty elektryczne				96,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,183	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murułaty	12 x 12	520	1
			670	2
			680	1
			1094	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	210	4
			220	4
			270	8
			340	12
			630	18
			690	30
			740	8
3	Jętki	5 x 16	260	8
			380	15
			0	0
4	Wymiany	7 x 18	90	12
		5 x 16	200	3
		7 x 20	300	3
		0 x 0	0	0
5	Płatwie	14 x 20	370	1
		12 x 12	460	1
		12 x 12	620	1
		12 x 12	670	2
		12 x 12	1094	1
		5 x 14	185	9
6	Belka	5 x 16	180	6
		0 x 0	0	0
7	<u>Konstrukcja balkonu</u>	0 x 0	0	0
	słupy	14 x 14	280	4
	słupy	14 x 14	50	2
	płatwie	6 x 25	170	4
	belka balkonowa	6 x 25	895	6
	zastrzał	5 x 15	110	6
	podchwyt barierki/ściąg	5 x 10	800	1
	słupki barierki	10 x 10	125	4

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy