

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Gucio 2**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			10,25	
	Stopy fundamentowe B-20			2,84	
2	Ściany fundamentowe		36,89		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				689,84
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		275,78		
	folia kubelkowa		27,86		
	papa izolacyjna	86,00			
3a	Styropian ekstrudowany /styrodur 6 cm			0,63	
	Styropian ekstrudowany / styrodur 12 cm			2,75	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		114,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 254,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub mb	0,00			
	Inne:				

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Gucio 2**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	73,90			
		w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		73,90		591,20
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe , dekoracyjne (fasada)		18,89		
	okładzina z płytek (itp..)		11,88		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa (bez kominka)				490,00
	wkłady Schiedel	30,54			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,74	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,03	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			15,00	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,03	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,16	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,48	
	szlichta garażu B-15			1,94	
	szlichta parteru B-15			3,35	
	szlichta piętra B-15			2,51	
	nadbeton stropu B-20			4,20	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Gucio 2**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,20 m				4,00
2	4,75 m				7,00
3	6,95 m				10,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				307,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasypka piaskowa ławy			42,70	
	fundamenty			36,75	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			5,55	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			13,69	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			8,37	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			2,51	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Gucio 2**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		125,40		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)	stal gładka		322,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		1 782,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		52,00		
	glazura		56,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		75,00		
	wykładzina dywanowa		20,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	6,60			
	wewnętrzne - konglomerat		1,80		
22	Wełna mineralna 20 cm + 5 cm dach		138,55		
23	Wełna mineralna 14cm		9,21		
24	Wełna mineralna 20 cm - strop		20,00		
25	Płyta G-K		209,70		
26	Profile stalowe do płyty G-K	796,37			
27	Płyta OSB		64,26		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		161,37		
29	Pokrycie dachowe		164,63		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		211,43		
32	Folia paroizolacyjna		211,43		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				23,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	33,00			
					57,00
35	Gąsior dachowy				42,77
36	Okna - wg wykazu stolarki		27,92		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Gucio 2**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	80,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	47,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	236,40			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	465,00			
53	Punkty elektryczne				93,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,229	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	415	2
			1070	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	85	5
			90	1
			380	1
			410	2
			445	1
			455	4
			475	16
			645	28
			0	0
3	Jętki	5 x 15	137	6
			0	0
4	Jętki	5 x 20	415	12
			0	0
5	Płatwie	14 x 22	285	2
			546	1
			0	0
6	Belki stropowe	5 x 20	58	2
		5 x 20	125	2
		5 x 20	215	2
		5 x 20	345	14
		0 x 0	0	0
7	Miecz	7 x 15	160	1
		0 x 0	0	0
8	Słup	14 x 14	75	1
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy