

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Opal 2**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			21,99		
	Stopy fundamentowe B-20			3,76		
2	Ściany fundamentowe		71,04			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 328,45	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			1,39		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		541,80			
	folia kubełkowa		56,40			
	papa izolacyjna	148,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,67		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		213,20			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 345,20	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		52,80		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					580,80	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	2,40			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Opal 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe		126,51		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		113,87		910,96
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		12,64		379,20
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Okladzina ścian zewnętrznych		45,97		
	drewno/kompozyt - jako opcja				
	okładzina cokołów marmolit / płytki		19,77		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	48,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,91	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,71	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			33,46	
12	Płyta żelbetowa B-20			4,64	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,09	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,70	
	szlichta strychu B-15			5,05	
	szlichta parteru B-15			7,38	
	szlichta piętra B-15			4,26	
	nadbeton stropu B-20			12,46	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Opal 2**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	6,60 m				3,00
2	6,10 m				2,00
3	4,60 m				27,00
4	3,90 m				13,00
5	3,70 m				5,00
6	3,60 m				10,00
7	3,00 m				6,00
8	2,60 m				6,00
9	2,30 m				18,00
10	1,70 m				6,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				1 051,20
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			73,30	
	fundamenty			76,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			2,99	
	o grubości 20cm			53,20	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht strych- styropian 15 cm			15,15	
	parter - styropian 15cm			15,68	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 15cm			12,78	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Opal 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		333,82		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			717,00	kg
				4 057,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		115,50		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		118,00		
	wykładzina dywanowa		44,60		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	20,90			
	wewnętrzne - konglomerat		5,40		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		214,69		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		268,37		
26	Profile stalowe do płyty G-K	966,12			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		314,49		
29	Pokrycie dachowe		252,58		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		277,84		
32	Folia paroizolacyjna		277,84		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				20,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	38,00			32,00
35	Gąsiorry dachowe				144,41
36	Okna - wg wykazu stolarki		60,56		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				15,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Opal 2**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	79,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	97,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	500,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	590,00			
53	Punkty elektryczne				118,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,617	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	220	1
			235	1
			630	1
			690	1
			755	1
			1080	4
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	135	6
			170	4
			190	4
			195	4
			205	1
			210	7
			220	1
			235	1
			285	3
			290	1
			295	7
			300	2
			325	1
			330	4
			360	4
			370	3
			380	1
			385	4
			390	7
			3	Krokwie
0	0			
4	Płatwie	7 x 20	290	1
			830	1
			0	0
5	Płatwie- murlaty	14 x 20	240	4
			0	0
6	Płatwie drewniane	14 x 24	310	4
		0 x 0	0	0
7	Słupy	14 x 14	225	4
		14 x 14	60	4
		0 x 0	0	0
8	Zastrzały	7 x 20	105	4
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy