

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Otwarty**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			16,37		
	Stopy fundamentowe B-20			11,97		
2	Ściany fundamentowe		118,65			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe (fund.+piwnica) 24cm				2 218,76	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy - schod.zewn B-20			5,81		
	monolit betonowy- studz.doświatl. B-20			1,27		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		544,95			
	folia kubełkowa (fund.+piwnica)		154,68			
	papa izolacyjna	114,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur (fund.+piwnica)			21,36		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		126,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 386,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		27,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					297,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Otwarty**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			69,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			42,30	338,40
	cegła Porotherm 8cm			27,00	216,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne			23,91	
	okładzina drew. okładzina z płytek (itp..)			9,78	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	45,70			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne: rury "spiro"		24,00		
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,23	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,34	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			32,20	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,42	
13	Słupy żelbetowe B-20			6,07	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,93	
	szlichta piwnicy B-14			2,91	
	szlichta garażu B-15			3,59	
	szlichta parteru B-15			5,93	
	szlichta piętra B-15			6,20	
	nadbeton stropu nad piwnicą B-20			4,41	
nadbeton stropu nad parterem B-20			11,83		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Otwarty**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	3,10 piwnica				28,00
2	3,60 piwnica				7,00
3	0,00 piwnica				0,00
4	0,00 piwnica				0,00
5	3,10 parter				65,00
6	5,10 parter				19,00
7	0,00 parter				0,00
8	0,00 parter				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				1 260,00
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			56,45	
	fundamenty			48,21	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			2,64	
	o grubości 18cm			28,15	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica- styropian 15 cm			8,74	
	garaż - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			17,80	
	piętro - styropian 10cm			12,41	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Otwarty**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,07			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		336,99		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			686,00	kg
				3 409,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		182,00		
	glazura		89,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		157,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	32,73			
	wewnętrzne - konglomerat		8,93		
22	Wełna mineralna 20cm + 4cm		239,70		
23	Wełna mineralna 20cm + 4cm		35,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		343,38		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 393,65			
27	Płyta OSB		77,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		191,40		
29	Pokrycie dachowe		284,82		
30	System pokrycia dachów płaskich		23,23		
31	Folia wiatrowa		374,00		
32	Folia paroizolacyjna		348,70		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				34,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	55,00			94,00
35	Gąsiorzy dachowe				42,77
36	Okna - wg wykazu stolarki		100,94		
36a	Okna dachowe typu Velux				9,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				15,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Otwarty**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	142,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	98,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki (+ konwektory kanałowe)				17,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	398,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	885,00			
53	Punkty elektryczne				177,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			19,193	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

Uwaga: w zestawieniu nie zawarto elementów nie typowych takich jak : łączniki stalowe, ściągę, rury, pręty, śruby i inne elementy "łącznikowe"

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
1	Słupy drewniane	25 x 25	120	2	
			170	1	
			250	4	
			0	0	
2	Belki klejone (GL-30)	25 x 30	40	3	
			45	7	
			118	2	
			195	1	
			238	1	
			250	5	
			485	1	
			571	1	
			805	10	
			0	0	
3	Belki klejone (GL-30)	10 x 30	395	3	
			650	2	
			0	0	
4	Belki stropowe	5 x 20	85	1	
			138	10	
			173	5	
			176	1	
			275	2	
			285	23	
			490	2	
0	0				
5	Nadproża drewniane	3 x 25	180	3	
			365	15	
			0	0	
6	Krokwie	7 x 24	85	11	
		7 x 24	910	44	
		0 x 0	0	0	
7	Opaska - deska trzykrotnie strugana gr.4 cm	227+16	4 x 30	243	1
		255	4 x 30	255	2
		277	4 x 30	277	1
		285	4 x 30	285	1
		265+20	4 x 30	285	1
		285+20	4 x 30	305	4
		320	4 x 30	320	1
		465+16	4 x 30	481	1
		482+16	4 x 30	498	1
		655+21+16	4 x 30	692	1
		0	0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy