

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	260	1
		14	14	290	2
		14	14	410	1
		14	14	460	3
		14	14	470	1
		14	14	510	1
		14	14	660	2
		14	14	830	1
		14	14	850	1
		14	14	900	1
		14	38	320	2
2	Krokwie	7	20	90	2
		7	20	110	1
		7	20	120	1
		7	20	130	4
		7	20	140	1
		7	20	170	3
		7	20	200	3
		7	20	210	2
		7	20	220	2
		7	20	240	2
		7	20	250	3
		7	20	260	10
		7	20	280	4
		7	20	290	2
		7	20	300	21
		7	20	320	3
		7	20	340	1
		7	20	350	5
		7	20	360	4
		7	20	370	1
		7	20	380	2
		7	20	390	7
		7	20	400	2
		7	20	410	4
		7	20	420	2
		7	20	430	2
		7	20	440	1
		7	20	450	4
		7	20	460	4
		7	20	470	2
		7	20	480	7
		7	20	490	1
		7	20	500	1
		7	20	520	1
		7	20	530	1
		7	20	540	3
		7	20	560	2
7	20	570	5		
7	20	640	19		
		0	0	0	0
		14	16	280	2
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	960	6
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	310	1
		14	24	960	1
		14	30	940	2
		7	20	330	1
		7	20	420	1
3	Płatwie	14	24	330	2
		14	24	410	3
		14	24	560	2
		14	24	700	1
		14	24	730	1
		14	24	850	1
		0	0	0	0
		14	30	920	1
		0	0	0	0
		14	28	410	1
		14	28	420	2
		14	28	470	1
		14	28	480	1
		0	0	0	0
		14	14	470	1
4	Belki usztywniające	5	8	54	2
		5	8	315	2
		5	8	0	0
5	Wiązary	5	14	57	10
		5	14	75	10
		5	14	98	3
		5	14	119	3
6	Wymiany	7	20	85	12
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Profile	5	14	70	71
		5	14	120	14
		5	14	0	0
8	Słupki	14	14	121	24
		14	14	138	3
		14	14	160	1
		14	14	267	7

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	230	11
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałowe – Willa parkowa 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	129,83		31,93		
	Stopy fundamentowe C16/20		12,39	4,96		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		141,02			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					2638
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		19,67	1,25		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					20
	folia PE 0,2 mm x 3		97,27			
	folia PE 0,3 mm x 3		748,53			
	folia kubełkowa		45,56			
	papa izolacyjna		38,95			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		95,67	14,35		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		84,72	8,47		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		164,07			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1805
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		107,40			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm		101,87			1121
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne: żelbetowa 12 cm		5,53	0,66			
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałowe – Willa parkowa 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		139,53			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		131,29			1051
	cegła Porotherm 8 cm		8,24			66
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowe		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie		67,30			
	cokół	64,25				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,94				
	kształtki wentylacyjne					43
	kształtki ceramiczne					47
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			16,56		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,87		
13	WYLEWKI BETONOWE podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		59,27	14,45		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,34		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			11,63		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,41		
	szlichta parteru C12/15			14,51		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			6,25		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałowe – Willa parkowa 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		232,55	41,86		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				5590,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			129,83		
	fundamenty			79,58		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,21		
	styropian o grubości 5 cm			0,57		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,67		
	styropian o grubości 12 cm			0,30		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,78		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			41,10		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			31,10		
	piętro 10 cm			0,00		
	poddasze 13 cm			13,53		

Zestawienie materiałowe – Willa parkowa 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3407,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		335,52			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		97,69			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		133,72			
	żywica		0,00			
	wykładzina		104,11			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	18,33				
	wewnętrzne - konglomerat		5,00			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		173,32			
	wełna mineralna 14 cm		104,86			
	wełna mineralna 20 cm		323,34			
	wełna mineralna 5 cm		178,72			
	płyta G-K		283,58			
	profile stalowe do płyty G-K	850,74				
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		192,36			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		404,80			
	membrana dachowa		445,28			
	folia paraizolacyjna		485,76			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					51
	rynny	75,00				
	rury spustowe	33,00				
	kształtki					66
	gąsiorzy dachowe	92,00				267
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		55,16			
	okna dachowe typu Velux					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					16
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					0
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne z naświetlem					1
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 220					1
	słupy stalowe 100x100x6					0
	schody strychowe 70x120					0
	ściana kominkowo-tel. wykończona tynkiem lub kamieniem		11,60			
	2 x deska okapowa		87,72			
	podbitka (płyta OSB, styropian gr. 5 cm oraz tynk)		36,09			
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
	papa paroizolacyjna (dach płaski)		0,00			
płyta styropianowa gr. 5 cm (laminowana papą)		0,00				
papa wierzchniego krycia (posadzka balkonu)		0,00				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,91		

Zestawienie materiałowe – Willa parkowa 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	121,10				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	95,50				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					13
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	305,45				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	7,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	684				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					114
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	99				
45	DRUT ODGROMOWY	166				
46	ŁĄCZNIKI					152
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.