

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Riwiera " war. F**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			22,99		
	Stopy fundamentowe B-20			2,32		
2	Ściany fundamentowe		59,40			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 110,78	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			1,54		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		568,26			
	folia kubełkowa		67,97			
	papa izolacyjna	166,00				
3a	Styropian (fundament)			6,80		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		245,70			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 702,70	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		35,70		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					392,70	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Riwiera " war. F**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			180,20	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		180,20		1 441,60
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				212,50
	kształtki ceramiczne				17,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			15,63	
10	Zaprawa wapienna tynki			11,94	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			27,91	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,63	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,65	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,62	
	szlichta garażu B-15			3,45	
	szlichta parteru B-15			5,90	
	szlichta piętra B-15			6,48	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Riwiera " war. F**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	5,70 m				15,00
2	5,00 m				11,00
3	4,10 m				8,00
4	4,00 m				10,00
5	3,25 m				9,00
6	2,25 m				1,00
7	1,85 m				6,00
8	1,75 m				4,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				882,00
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			82,10	
	fundamenty			80,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			47,16	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	garaż - styropian 0			0,00	
	parter - styropian 15cm			17,70	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			6,48	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Riwiera " war. F**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		282,03		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			578,00	kg
				3 234,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		121,47		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		146,21		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		14,35		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	20,24			
	wewnętrzne - konglomerat		5,52		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		0,00		
23	Wełna mineralna 20+5cm		150,90		
24	Wełna mineralna 5/7cm -strop		0,00		
25	Płyta G-K		188,63		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 358,10			
27	Płyta OSB		331,98		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		345,84		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		286,81		
31	Folia wiatrowa		478,36		
32	Folia paroizolacyjna		165,99		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				20,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	121,00			34,00
35	Gąsior dachowy				164,21
36	Okna - wg wykazu stolarki		65,48		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,72		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				15,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	15,20			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Riwiera " war. F**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				3,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				3,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	130,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	80,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				17,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	345,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	470,00			
53	Punkty elektryczne				67,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,479	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, płatew	14 x 14	973	1
			683	1
			590	1
			518	1
			498	2
			445	1
			405	1
			350	1
			336	1
			317	1
			270	1
			194	1
			180	1
			50	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	290	1
			60	1
			100	1
			120	1
			140	1
			150	8
			160	8
			180	5
			190	1
			200	5
			210	1
			240	2
			250	5
			270	2
			280	1
			300	2
			310	1
			320	1
			330	2
			340	5
			360	2
			370	1
			380	3
			400	1
			430	17
			440	1
			450	3
			470	3
			480	1
			500	1
520	1			
530	5			
540	2			
550	2			
560	1			
580	1			
600	2			
620	2			
630	1			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne, płatwie	20 x 14	700	3
			890	2
			580	3
			330	1
			22	1
			703	1
			442	1
			390	1
			246	1
			240	1
			212	1
0	0			
3	Belki stropowe, podciągi stropu	7 x 20	479	22
			359,5	9
			347	7
			330,5	8
			317	10
			241	1
			210,5	11
			173	3
			123	4
			90	1
			360	1
			347	2
			330,5	2
			315,5	2
259,5	1			
4	Krokwie - dach dolny	7 x 20	500	1
			370	4
			280	1
			200	1
			190	2
			155	5
			110	2
0	0			
5	Belki stropowe	20 x 20	422	1
		20 x 20	228	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	80	2
		14 x 14	60	2
		0 x 0	0	0
7	Profile-podciąg stropu	7 x 24	347	3
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy